

秦安县发展和改革局文件

秦发改审〔2025〕78号

秦安县发展和改革局 关于秦安县莲花镇 2025 年 产业路砂化建设项目实施方案的批复

秦安县莲花镇人民政府：

你镇报来《莲花镇人民政府关于上报秦安县莲花镇 2025 年产业路砂化建设项目实施方案的报告》（莲镇发〔2025〕24 号）收悉。我局组织相关单位和专家对该项目实施方案进行了审查，经研究，现将秦安县莲花镇 2025 年产业路砂化建设项目主要内容批复如下：

一、项目名称及建设单位

项目名称：秦安县莲花镇 2025 年产业路砂化建设项目

项目代码：2503-620522-04-05-326589

项目（法人）单位：秦安县莲花镇人民政府

二、建设地址及建设年限

建设地址：秦安县莲花镇范墩村、吴湾村、姜寨村、阳湾村、双庙村、高楼村、好地村、姚洼村、马曲村、董新村、莲花村

建设年限：2025 年

三、建设规模及主要建设内容

新建项目路线全长 16.02km（其中范墩村斜路地沟至阳湾咀头苹果产业砂化路 0.50km；吴湾村那波至六上地苹果产业砂化路 1.20km；姜寨村村委会至梁上苹果产业砂化路 0.70km；阳湾村碾嘴至杏嘴苹果产业砂化路 1.00km；双庙村双庙井坪至秦梁苹果产业砂化路 1.65km；高楼村候家阳坡庄口至碱沟门苹果产业砂化路 1.05km；好地村南村口至药山沟苹果产业砂化路 0.80km；姚洼村六组至程沟村苹果产业砂化路 1.20km；马曲村 1.13km；荒凉至沟滩苹果产业砂化路 0.73km，马曲村泉滩油坊门 0.40km；董新村 2.79km：大地梁至阳湾梁苹果产业砂化路 1.74km，安台组斜斜洼到桑湾林场 1.05km；莲花村下城门至南山梁顶苹果产业砂化路 4.00km）。

四、方案设计

（一）秦安县莲花镇 2025 年产业路砂化建设项目，方案设计的建设内容主要包括：

1.项目依据《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）等设计建设，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基、小桥涵设计洪水频率 1/25，桥涵设计荷载为公路-Ⅱ级，设计速度为 15km/h。

2.路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，两侧设 0.5m 宽培土路肩，全线采用 15cm 厚天然砂砾面层。砂砾具有一定级配，且不宜含杂质。砂砾的最大粒径不大于 53mm，砂砾中含有塑性指数的土时，小于 0.075mm 的颗粒含量不宜大于 5%。面层均匀压实度以重型击实为准，面层压实度 $\geq 96\%$ ，弯沉值小于设计值 0.01mm。准备下承层，检测土基中线位置、高程、路基宽度、压实度、弯沉值等指标，使之达到规定值。砂砾面层必须铺筑在各项指标均验收合格的土基上。

3.依据《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）第 4 章 4.23 规定的各类涵洞适用条件，结合对现场实际汇水量的调查，项目全线宜设置有足够填土高度的小跨径暗涵，即钢筋混凝土圆管涵，一般采用单孔，多孔时不宜超过 3 孔。

（二）工程设计应本着安全、经济、实用的要求，未尽事宜严格按国家相关行业标准修改完善。

五、投资概算及资金来源

工程概算总投资 166.10 万元，其中：建筑安装工程费 154.62 万元，其他工程费 11.48 万元。资金来源为财政衔接资金。

六、项目招投标

项目有关勘察、设计、施工、监理、主要设备、材料采购等招投标须严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》和《甘肃省招标投标条例》等有关规定，并接受审批部门的监督。

接文后，根据审查意见，认真研究，进一步优化方案，按程序开展相关工作，切实推动项目进度。同时，要严格遵守国家的有关政策规定和基本建设程序，严格控制建设规模及建设标准，积极筹措建设资金，合理安排工程进度，确保项目顺利实施。项目开工后要及时在甘肃省政务服务网投资项目在线审批监管平台填报项目开工信息、年报信息，项目完成后填报竣工信息。

附件：投资概算汇总表

秦安县发展和改革局

2025年4月10日

秦安县发展和改革局

2025年4月10日印发

名称：	秦安县莲花镇2025	工程费用名称
-----	------------	--------

名称：秦安县莲花镇2025年

二、

[illegible]

