

秦安县发展和改革局文件

秦发改审〔2025〕83号

秦安县发展和改革局 关于秦安县陇城镇 2025 年苹果 产业路砂化项目实施方案的批复

陇城镇人民政府：

你镇《关于上报秦安县陇城镇 2025 年苹果产业路砂化项目实施方案的报告》（陇政报〔2025〕11 号）、《秦安县陇城镇 2025 年苹果产业路砂化项目实施方案》及相关资料已收悉，根据《政府投资条例》（国务院令第 712 号）、《甘肃省政府投资管理办法》文件精神，以及秦安县委农村工作领导小组（秦安县实施乡村振兴战略领导小组）会议精神，经研究，原则同意陇城镇 2025 年苹果产业路砂化项目实施方案及概算。现将有关事项批复如下：

一、项目名称及项目代码

项目名称：秦安县陇城镇 2025 年苹果产业路砂化项目

项目代码：2503-620522-04-05-924781

二、建设地址及项目法人

建设地址：秦安县陇城镇崇仁村、凤尾村、金泉村、略阳村、
王湾村、许墩村、阴坡村、张湾村

项目法人：秦安县陇城镇人民政府

三、项目建设内容和规模

项目建设总长 15.72 公里，其中崇仁村 3.85 公里，凤尾村 2.23 公里，金泉村 1.51 公里，王湾村 0.76 公里，阴坡村 3.27 公里，许墩村 0.39 公里，张湾村 1.21 公里，略阳村 2.5 公里。按《小交通量农村公路工程技术标准》建设，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，路面结构形式采用 15cm 厚天然砂砾面层，两侧设 0.5m 宽培土路肩。全线共新建 15720 米土边沟。

四、项目工程设计

1.项目采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，充分利用旧路线形的基础，设计速度为 10km/h。路面结构采用 15cm 厚天然砂砾面层，路面横坡 2%，填方路基采用 1:1.5 的边坡，挖方路基采用 1:0.75，半填半挖路段，在地面横坡陡于 1:1.5 的斜坡上或旧路基（包括纵断面方向）修筑路堤时，路基底开挖成台阶状，宽度不小于 2.0m，并设 2%的横坡。全线采用土边沟，平曲线超高过渡段均在缓和段内进行，超高旋转方式采用绕路基中轴旋转；平曲线加宽设置在曲线内侧，加宽值采用Ⅰ类加宽值的一半，加宽过渡方式采用线性比例过渡，过渡段在缓和段全长范围内进行。

2.填方路基主要是路基缺口补填和路基加宽，施工时必须在新旧结合部铲除杂草，按设计要求开挖台阶，分层铺筑，分层压实。路基排水应设置完善的地面排水和地下排水设施，以利于将可能停滞在路基范围内的地面水、地下水迅速排除，保证路基、路面不受侵蚀、积水而影响行车安全。排水边沟拟采用土边沟结合的方式进行排水，土边沟能够起到一定渗透及吸收作用，在一定条件下起到冲刷作用。

3.外购原材料必须要有出厂合格证，并批量送有资质的试验单位做抽检试验，自采购材料必须经试验验证，保证材料规格和质量符合标准，并批量送有资质的试验单位做抽检试验。基层采用天然砂砾，砂砾具有一定级配，且不宜含杂质。砂砾的最大粒径不大于 53mm，砂砾中含有塑性指数的土时，小于 0.075mm 的颗粒含量不宜大于 5%。

4.工程方案设计未尽事宜严格按国家有关建筑规范修改完善，施工过程及工程质量必须满足相关规范要求。

五、投资概算、资金来源及建设工期

概算总投资 157.33 万元，其中建筑安装工程费 143.94 万元，其他费用 13.39 万元。资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目建设工期为 3 个月。

六、项目招投标

项目有关勘察、设计、施工、监理、主要设备、材料采购等招投标须按照《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》和《甘肃省招标投标条例》等有关规定组织招投标，并接受审批部门的监督，确保项目建设内容和投资规模。

七、项目管理

请严格按照批复内容和要求抓紧开展施工图审查等有关工作，在下阶段施工图设计中，严格执行现行有效的设计技术标准规范以及政策规定。加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；在项目实施过程中，要严格按照国家和我省有关规定，履行建设程序，落实建设条件，加强项目管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全，积极筹措落实资金，从严控制概算投资，履行项目单位主体责任。请对提出的问题认真研究，进一步优化细化建设方案，按程序开展相关工作，切实推动项目建设。严格控制建设规模 and 标准，强化施工保护措施，切实加强工程质量、安全和维稳管理，确保早日建成发挥效益。项目开工后要及时在甘肃省政务服务网投资项目在线审批监管平台填报项目开工信息、年报信息，项目完成后填报竣工信息。

附件：投资概算汇总表

秦安县发展和改革局

2025年4月2日

秦安县发展和改革局

2025年4月2日印发

工程费用名称	建
--------	---

工程费用名称	建
--------	---

[illegible]