

平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装  
修工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

平凉市中医医院(平凉  
市中西医结合医院)核  
磁、CT机房装饰装修工  
程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

## 1. 工程概况

1.1建设规模：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程。

1.2施工现场实际情况：本工程施工场地开阔，不计算二次搬运。

1.3自然地理条件：土壤类别一二类。

## 2. 工程量清单编制依据

2.1：依据甲方实施方案进行编制

2.2《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013

2.3《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013

2.4《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013

2.5《甘肃省建设工程工程量清单计价管理办法》甘建价【2009】379号

2.6招标要求及相关资料。

3. 招标人自行采购材料:材料的名称、规格型号、数量等详见“招标人供应材料明细表”，表中损耗率由投标人填写，承包人应在施工现场对招标人供应的材料进行验收、保管、使用、发放；

4. 材料暂估价见材料暂估单价表

## 5. 其他需说明的问题

5.1投标人应按《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》统一格式填报，并提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”及“措施项目费分析表”。

5.2投标人应按“主要材料明细及价格表”的相关内容填写。

5.3规费按《甘肃省建设工程费用定额》规定计取。

5.4补充清单项目依据“分部分项工程量清单项目补充表”的要求计价。

## 6. 取费编制依据

6.1规费按最新文件规定计算；

6.2税金按2019【118】号文件规定计算；

6.3人工费按2024年下半年指导价计算；

6.4一、二类材料价按平凉市崆峒区2025年第二期材料价指导文件计取。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程      第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		核磁机房装修工程(8000*4800)							
		地面工程							
1	010501001001	垫层	1. 垫层厚度及材料种类:轻骨料混凝土垫层粉煤灰陶粒混凝土C25 2. 厚度:30cm	m3	11.52				
2	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+4mm改性沥青卷材 2. 防水层数:二层 3. 反边高度:300mm	m2	46.08				
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡抹平	m2	38.4				
4	011101005001	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3mm自流平水泥复合浆	m2	38.4				
5	011103003001	塑料板楼地面	1. 地面绝缘层:定制PVC板 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶板	m2	38.4				
6	01B004	地面屏蔽体	1. 名称:地面屏蔽体 2. 材质:0.14mm厚专用紫铜板 3. 施工内容:落料、作方、剪角、折边成型、抗氧化处理、现场拼接、整形、焊接	m2	38.4				
		分部小计							
		墙面工程							
7	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中	m2	64.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距:木龙骨 平均中距600mm,防火防腐防蚁涂层处理,木方 2.基层材料种类、规格:三夹板,无磁紧固件锚固 3.面层材料品种、规格、颜色:条形开槽吸音板						
8	01B005	墙面屏蔽体	1.名称:墙面屏蔽体 2.材质:0.14mm厚专用紫铜板 3.施工内容:落料、作方、剪角、折边成型、抗氧化处理、现场拼接、整形、焊接	m2	84.56				
		分部小计							
		吊顶工程							
9	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:无磁内装饰专用高屏蔽性能连接件 2.龙骨材料种类、规格、中距:全无磁抗氧化铝合金龙骨 3.基层材料种类、规格:三夹板 4.面层材料品种、规格:无磁铝扣板	m2	38.4				
10	01B006	顶面屏蔽体	1.名称:顶面屏蔽体 2.材质:0.14mm厚专用紫铜板 3.施工内容:落料、作方、剪	m2	38.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			角、折边成型、抗氧化处理、现场拼接、整形、焊接						
		分部小计							
		门窗工程							
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除构件:防火门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1500*2200、1000*2200	m2	5.5				
12	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1200mm*1000mm	m2	1.2				
13	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2200mm, 1000mm*2200mm 2. 门框、扇材质:铜制、电磁屏蔽 3. 屏蔽固件:特定PPR原料机械注塑成型,用于屏蔽绝缘	m2	5.5				
14	010807009001	复合材料窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200mm*1000mm 2. 框、扇材质:不锈钢铅框, 不锈钢板打底, 包不锈钢套, 双层铜网防干扰机械绷网 3. 玻璃品种、厚度:双层玻璃 4. 其他:降噪大于30db, 射频衰减大于等于100db 5. 屏蔽固件:特	m2	1.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			定PPR原料机械注塑成型,用于屏蔽绝缘						
		分部小计							
		其他工程							
15	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:墙面开洞 2. 垃圾运距:5km	m <sup>3</sup>	0.75				
16	01B007	MR专用屏蔽导电衬	1. 名称:MR专用屏蔽导电衬 2. 其他:32目黄铜网机械重叠制造,用于传导板风口等屏蔽	m	25				
17	01B008	MR专用通风波导管	1. 名称:MR专用通风波导管 2. 规格:600*300 3. 其他:网状结构,材质不锈钢 三次射频衰减通风无啸叫声,风阻极小,射频衰减大于等于100db	套	2				
18	01B009	MR专用平衡波导管	1. 名称:MR专用平衡波导管 2. 规格:300*300 3. 其他:网状结构,材质不锈钢 三次射频衰减通风无啸叫声,风阻极小,射频衰减大于等于100db	套	1				
19	01B010	MR专用传导板框	1. 名称:MR专用传导板框 2. 其他:55*35标准木方、裁剪、精工、包铜皮、作方、冲孔、压铜	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			框、射频衰减大于等于80db							
20	01B011	病床垫脚	1.名称:病床垫脚 2.其他:铝合金制,四块核磁落脚铝块,两块病床固定铝块	套	1					
21	01B012	MR专用失超管	1.名称:MR专用失超管 2.规格:Φ260标准失超管 3.其他:专用全无磁不锈钢管,根据现场实际情况确定方案	m	31					
22	01B014	专用失超管弯头	1.名称:专用失超管弯头 2.规格:Φ260标准失超管 3.其他:专用全无磁不锈钢管,根据现场实际情况确定方案	个	4					
23	01B013	屏蔽测试	1.名称:屏蔽测试	项	1					
24	010507003002	电缆沟、地沟	1.土壤类别:一、二类土 2.沟截面净空尺寸:200*100 3.盖板材质:不锈钢盖板	m	20					
25	01B015	设备基础	1.名称:设备基础 2.施工内容:含所有施工内容	项	1					
		分部小计								
		分部小计								
		CT机房装修工程(8000*6200)								
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面工程							
26	010501001003	垫层	1. 垫层厚度及材料种类:轻骨料混凝土垫层粉煤灰陶粒混凝土C25 2. 厚度:30cm	m3	14.88				
27	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡抹平	m2	49.6				
28	011101005002	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:2mm自流平水泥复合浆	m2	49.6				
29	011103003002	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地面	m2	49.6				
		分部小计							
		墙面工程							
30	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 平均中距600mm, 防火防腐防蚁涂层处理 2. 基层材料种类、规格:三夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机预涂板	m2	71.92				
		分部小计							
		吊顶工程							
31	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:全无磁抗氧化铝合金龙骨 2. 基层材料种类、规格:三夹板 3. 面层材料品种、规格:无磁铝扣板	m2	49.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		门窗工程							
32	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除构件:防火门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1500*2200、1000*2200	m2	5.5				
33	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1200mm*1000mm	m2	1.2				
34	010804007002	自动铅门	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2200mm 2. 门框、扇材质:高纯度铅板 3. 其他:防护效率可达99.99%,集成电子联动系统,支持与CT设备同步启闭或远程操控	m2	3.3				
35	010804007003	手动铅门	1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2200mm 2. 门框、扇材质:高纯度铅板 3. 其他:防护效率可达99.99%	m2	2.2				
36	010807009002	复合材料窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200mm*1000mm 2. 框、扇材质:不锈钢铅框,木工板打底,包不锈钢套,双层铜网防干扰机械绷网 3. 玻璃品种、	m2	1.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		核磁机房							
1	03B005	机房电路	1.名称:机房电路 2.施工内容:开关、插座、接线盒、线路(含所有施工内容)	m2	38.4				
2	030412001001	普通灯具	1.名称:方形吸顶灯 2.规格:600*600 3.类型:无磁嵌入式、无干扰,耐磁化、快散热	套	6				
3	030412001002	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格:3寸 3.类型:无磁嵌入式、无干扰,耐磁化、快散热	套	6				
4	030412001003	普通灯具	1.名称:射灯 2.规格:220V 50W 3.类型:无磁嵌入式、无干扰,耐磁化、快散热	套	1				
5	03B007	配电箱拆除	1.名称:配电箱拆除	台	1				
6	030404017001	配电箱	1.名称:设备配电箱 2.安装方式:距地1.5m	台	2				
7	081103004001	直流电源	1.名称:直流电源 2.型号:S-360-24 3.类别:机房专用LED照明电源	台	1				
8	081103004002	直流电源滤波器	1.名称:直流电源滤波器 2.型号:YX-2*25A-F 3.类别:高屏蔽	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			低泄露性能,符合军标C级交直流通用						
9	081103004003	MR专用电缆桥架	1.名称:MR专用电缆桥架 2.类别:MR专用无磁型材 3.施工内容:含所有施工内容 4.其他:符合飞利浦要求	项	1				
10	03B010	软膜灯	1.名称:LED喷绘星空顶软膜灯 2.材质及规格:铝合金型材框架、电源滤波器、直流电源、LED灯条、UV打印高清画布	m2	5.76				
		分部小计							
		CT机房							
11	03B008	机房电路	1.名称:机房电路 2.施工内容:开关、插座、接线盒、线路(含所有施工内容)	m2	49.6				
12	030412001004	普通灯具	1.名称:方形吸顶灯 2.规格:600*600 3.类型:无磁嵌入式、无干扰,耐磁化、快散热	套	6				
13	030412001005	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格:3寸 3.类型:无磁嵌入式、无干扰,耐磁化、快散热	套	6				
14	030412001006	普通灯具	1.名称:射灯 2.规格:220V	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			50W 3. 类型:无磁嵌入式、无干扰,耐磁化、快散热						
15	03B009	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	台	1				
16	030404017002	配电箱	1. 名称:设备配电箱 2. 安装方式:距地1.5m	台	2				
		分部小计							
		设备间							
17	03B011	机房电路	1. 名称:机房电路 2. 施工内容:开关、插座、接线盒、线路(含所有施工内容)	m <sup>2</sup>	21.5				
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 规格:120mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质:铜芯	m	10				
19	081103004004	MR专用电缆桥架	1. 名称:MR专用电缆桥架 2. 类别:MR专用无磁型材 3. 施工内容:含所有施工内容 4. 其他:符合飞利浦要求	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
20	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院)核磁、CT机房装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		核磁机房							
1	030702004001	铝板通风管道	1.名称:铝板风道 2.形状:矩形 3.规格:600mm*300mm 4.其他:专用无磁铝型材质,风管气密性达国标C级(漏风量 $\leq 0.63\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}$ ),内壁粗糙度 $Ra\leq 3.2\mu\text{m}12$	m2	36				
2	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:散流器(带调节阀) 2.规格:400*400 3.类型:专用无磁铝型材质	个	5				
		分部小计							
		CT机房							
3	030702004004	铝板通风管道	1.名称:铝板风道 2.形状:矩形 3.规格:600mm*300mm 4.其他:专用无磁铝型材质,风管气密性达国标C级(漏风量 $\leq 0.63\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}$ ),内壁粗糙度 $Ra\leq 3.2\mu\text{m}12$	m2	64.8				
4	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:散流器(带调节阀) 2.规格:400*400 3.类型:专用无磁铝型材质	个	5				
		分部小计							
		设备间							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：平凉市中医医院（平凉市中西医结合医院）核磁、CT机房装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	030702004005	铝板通风管道	1. 名称:铝板风道 2. 形状:矩形 3. 规格:600mm*300mm 4. 其他:专用无磁铝型材质,风管气密性达国标C级(漏风量≤0.63m <sup>3</sup> /h·m),内壁粗糙度Ra≤3.2 μm12	m2	9				
6	030701003001	空调器	1. 名称:精密空调 2. 其他:具体型号尺寸根据现场确定 3. 安装形式:落地式 4. 施工内容:含所有施工内容	台	1				
7	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:线圈柜 2. 规格:2080mm*1700mm*600mm 3. 种类:16mm厚高密度颗粒板定制	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





















