6.投标分项报价表

项目名称：兰州大学第一医院（第一临床医学院）医院消防隐患整改项目　项目编号：0876-2511237

供应商名称：甘肃华富建业建设工程有限公司　价格单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	规格/型号	生产厂家	产地	数量	单价	总价	备注
1	内科楼一楼大厅消防水炮漏点维修。	上海先锋	电磁阀： 1. 规格：DN50 2. 材质：不锈钢 3.信号源：DC24V 4.连接方式：法兰 5.介质状态：水 水炮炮头：全自动	上海先锋阀门制造有限公司	中国	2 套	6980	13960	每套含电磁阀一个，炮头一个。
2	外科楼湿式报警阀组更换	上海先锋	湿式报警阀： 1.数量：6 组 2.规格：DN150； 3.材质：铸钢； 4.阀瓣材质：优质橡胶 5.连接方式：法兰连接 信号蝶阀 1.数量 12 个 2.规格：DN150； 3.信号源：DC24V； 4.材质：铸钢； 5.连接方式：法兰连接； 6.公称压力：1.6Mpa	上海先锋阀门制造有限公司	中国	1 项	10105	10105	

			明杆闸阀 1.数量：4 个； 2.规格：DN150； 3.材质：铸钢； 4.连接方式：法兰连接 5.公称压力：1.6mpa 减压阀 1.数量：2 个； 1.规格：DN150； 2.材质：铸钢 3.公称压力：1.6Mpa 输入模块 1.数量：18 个； 2.品牌型号：GST-LD-8300； 3.信号源：DC24V； 排水管 1.长度：10 米； 2.规格：DN100； 材质：国标镀锌无缝钢管。						
3	外科楼 25 楼水箱间稳压罐更换	全一	稳压罐 1.数量 1 个； 2.原规格型号：SQL800(隔膜气压罐立式卫生级供水罐消防稳压罐) 3.材质：碳钢； 4.总容积：0.9m³。 5.壁厚：≥6mm 止回阀 1.数量 4 个；	全一泵业有限公司	中国	1 项	11800	11800	

			2.规格 DN100； 3.类型：板式止回阀 4.材质：铸钢						
4	外科楼消防泵房，消防水泵控制柜双回路改造	众邦	拆除旧电源柜线路，用同规格电缆延伸至消防泵控制柜进行连接。 电缆： 1.原规格型号：WDZ-KVV-3*25+2*4； 2.长度：10 米； 3.敷设方式：桥架、穿管（镀锌无缝钢管）。	众邦电缆集团	中国	1 项	5300	5300	
5	药剂楼 1 至 2 楼安装火灾报警系统	海湾	新增报警主机 1 套，品牌型号需与院区其他主机匹配联网； 新增火灾自动报警设备，数量需要按照现场平面布置图	海湾安全技术有限公司	中国	1 套	47800	47800	需院区其余建筑报警主机匹配。
6	门诊综合楼加装常开式防火门闭门器	海湾	电动闭门器： 1.承重：≥65KG； 2.耐火性能：乙级及以上； 3.门框尺寸：宽度 1500mm、高度 2100mm。 4.工作电压：24V 5.无故障开合次数:≥10 万次 6.材质：铝合金。 防火门闭门器应能与楼层内相应防火分区报警设备实现联动启动；	海湾安全技术有限公司	中国	48 套	335	16080	双扇门。

7	门诊综合楼负 1 层到 24 层消防应急照明及疏散指示系统改造	泰和安	更换原应急照明及疏散指示系统。 1.控制方式：集中电源集中控制型。 2.疏散指示标识应符合 GB17945-2010 标准，带 A 签（消防强制认证）和 B 签（产品身份识别证），功率≥3W，应急工作时间≥90min，标志灯主标界面表面亮度不低于 15cd/cm2，照度不低于 10.01x。应急照明灯具应急工作时间≥90min，外壳防护等级≥1P54。 3.备用电池：铅酸电池，设计寿命大于 5 年，防爆免维护。 4.应急照明及疏散指示能效：≥3 级。 5.穿线管应采用热镀锌管（国标热镀锌管，连接方式套接扣压），采用单独卡具（热镀锌材质）固定。	中消云·泰和安	中国	应急照明分配箱（含蓄电池）：38 台	1480	56240	
						应急照明灯具：480 个	218	104640	
						疏散指示标识：430 个	27	11610	
						应急照明控制器：1 台	118000	118000	
8	门诊综合楼 10 楼机房内、设备层加装应急照明，感烟探测器； 门诊综合楼 10 楼机房内、设备层电缆桥架穿越楼板及防火分区处防火封	泰和安	应急照明灯具 1.应急工作时间≥90min； 2.外壳防护等级≥IP54。 3.安装采用自带电源非集中控制型； 4.功率≥18W。 5.≥3 级能效。 配管应采用国标热镀锌管，连接方式套接扣压，采用单独卡具（热镀锌材质）固定。	中消云·泰和安	中国	应急照明灯具：20 个	218	4360	
						感烟探测器：6 个	155	930	

	堵					防火封堵视现场情况确定：处	500	500	
9	门诊综合楼负一层高压细水雾控制柜维修	海湾	原控制主机型号：GST-QKP04/2. 更换的电源盘及显示屏需与控制主机相匹配。	海湾安全技术有限公司	中国	更换电源盘：2 个	2000	4000	
						更换显示屏：1 个	3200	3200	
10	英福楼配电室、住院部监控室及住院部机房、配电室、柴发机房七氟丙烷充装和钢瓶检验	京鸿	GQQ120/2.5-DX：4 个； QMP70/4.2：5 个； GQQ90/2.5-DX：25 个； GQQ60/2.5-DX：1 个； GQQ70/2.5-DX：5 个； QMP150 N/2.5-JXJA-01：5 个； QMP90/2.5-MB：8 个； TH-Z-Q-3/2.5/170-JA：4 个。	湖南京鸿消防科技有限公司	中国	57 个	4600	262200	
11	10 号家属楼 3 单元地沟消火栓管道漏水维修	友发	更换 10 号楼 3 单元腐蚀漏水管网： 1.长度约 150 米（不限于）； 2.管径：DN80； 3.材质：热镀锌管（管道支架：角铁 L30×30，Q235）； 4.连接方式：焊接连接； 5.保温层厚度≥7.5mm； 更换以最终使消火栓管网能保水保压	天津友发钢管集团股份有限公司	中国	1 项	69500	69500	

12	更换外科楼火灾自动报警设备控制主机	海湾	与院区其他建筑主机相匹配，实现联网控制。 主机点位不低于 5000。 配管应采用国标热镀锌管，连接方式套接扣压，采用单独卡具（热镀锌材质）固定。	海湾安全技术有限公司	中国	1 项	31800	31800	
13	外科楼地下车库通往负二层通道道内加装 3 樘防火门	三乐	钢制乙级防火门 1.防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件。 2.门框尺寸：2340mm×1800mm。 3.防火门门框需水泥砂浆灌浆； 防火门组件齐全，关闭严密无阻塞。	重庆三乐门业有限公司	中国	3 樘	2100	6300	
14	外科楼负 2 层至 23 层共 25 樘防火门改造为常开式联动闭门器	海湾	常开防火门闭门器应能与楼层内相应防火分区报警设备实现联动启动； 1.承重：≥65KG 2.工作电压：24V 3.无故障开合次数:≥10 万次 4.材质：铝合金。 5.配管应采用热镀锌管，采用单独卡具（热镀锌材质）固定。	海湾安全技术有限公司	中国	电动闭门器：50 套	340	17000	双扇门 25 樘
						顺序器：25 个	200	5000	
15	12 号楼屋面高位消防水箱间增稳压系统维修调试	全一	对气压罐补压，电接点压力表接线调试。	全一泵业有限公司	中国	1 项	13000	13000	
16	加装内科楼地下室排烟阀 15 个输出模块	海湾	加装输出模块 1.敷设 24V 电源线及信号线。 2.模块型号：GST-LD-8301； 3.加装数量：15 个； 4.在主机注册点位，并编写联动程序； 穿线管应采用热镀锌管（国标热镀锌管，连	海湾安全技术有限公司	中国	1 项	14075	14075	

			接方式套接扣压），采用单独卡具（热镀锌材质）固定。						
17	消控室最末一级双电源装置	全一	从配电室引三相电源线至消控室电源控制箱： 1.线缆规格：WDZ-KVV-3*6+2*1.5； 2.敷设长度：1000 米； 3.敷设方式：桥架； 4.安装最末一级双电源切换装置；	全一泵业有限公司	中国	1 项	21400	21400	
18	附件		以上工程辅料全包含在当前项目报价中。						
投标报价		**大写 捌拾肆万捌仟捌佰元整 ¥ 848800 元**							

注：1.投标报价中包含完成项目的所有费用，含税费、人工费等其他费用。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商：甘肃华富建业建设工程有限公司（公章）

日　期：2025 年 08 月 11 日