

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程		标段：肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目				第 1 页 共 5 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
		暂估价	定额人工费								
		土方工程									
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	75	35.1	2632.5			1709.45	
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	32	18.85	603.2			340.38	
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:10KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	43	21.43	921.49				
4	040501020001	警示(示踪)带铺设	[项目特征] 1. 规格:警示带敷设 [工作内容] 1. 铺设	m	60						
		分部小计					4157.19			2049.83	
		人行道拆除恢复									
5	041001001001	拆除混凝土路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	20	26.99	539.8			268.47	
6	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:拆除面包砖 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	15	3.98	59.7			34.81	
本页小计								4756.69			2353.11

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 运输						
7	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:200*100*50 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 基础、垫层铺装 2. 块料铺设	m ²	15	123.5	1852.5		467.13
8	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土路面 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m ²	20	89.73	1794.6		273.6
		分部小计					4246.6		1044.01
		电气安装							
9	030401001001	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:500kVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 补刷(喷)油漆	台	1	301997.15	301997.15		794.24
10	030414001001	电力变压器系统	[项目特征] 1. 容量(kV. A):500kV. A	系统	1	5920.57	5920.57		2992.03
本页小计							311564.82		4527

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			[工作内容] 1. 系统调试							
11	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-8 .7/15kV3*70mm [工作内容] 1. 电缆敷设	m	80	234.95	18796		1837.16	
12	080807009001	电缆支架	[项目特征] 1. 名称:电缆支架 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 补刷油漆 3. 接地 4. 运输	套	4	155.5	622		240.4	
13	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2 以下 3. 材质、类型: [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4	667.2	2668.8		1117.52	
14	030408003001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN150 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	80	87.39	6991.2		1328.44	
15	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJV -4x240+1x120 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	60	1952.14	117128.4		1903.94	
16	030408006002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:400mm2	个	4	1015.07	4060.28		1451.52	
本页小计								150266.68		7878.98

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程		标段：肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目				第 4 页 共 5 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			以下 3. 材质、类型： [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地							
17	030414015001	电缆试验	[项目特征] 1. 名称:电缆试验 故障点测试 [工作内容] 1. 试验	根	2	6525.81	13051.62		6340.66	
18	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	7.5	369.58	2771.85		701.78	
19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	20	188.65	3773		578.6	
20	080802013001	标识牌	[项目特征] 1. 名称:箱变标志牌 [工作内容] 1. 制作、安装、调整 2. 标识 3. 运输	块	4	572.73	2290.92		95.12	
21	040504002001	混凝土井	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:1200*1200*180	座	1	5408.51	5408.51		1642.87	
本页小计								27295.9		9359.03

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程		标段：肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目				第 1 页 共 23 页					
项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	75			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度(m以内) 2	100m3	0.0100	2279.27	0	0	30.58%	22.79	0.00	0.00	6.97
人工费调整								5.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						28.13	0.00	0.00	6.97
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								35.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程		标段：肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目				第 2 页 共 23 页					
项目编码	010103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	32			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.13	0.00	1.89	3.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-101	自卸汽车运土 运距(km以内) 10	1000m3	0.0010	0	43.68	16381.02	30.58%	0.00	0.04	16.38	5.01
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			0.00		0.04	16.38	5.01		
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								21.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	0.04	-	0.00	
	材料费小计						-	0.04	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		040501020001		项目名称		警示(示踪)带铺设		计量单位	m	工程量	60	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借5-790	警示(示踪)带	100m	0.0000	19.27	63.86	0	46.15%	0.00	0.00	0.00	0.00	
人工费调整								0.00	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计			0.00		0.00	0.00	0.00			
综合工日101.2元/工日								未计价材料费				0
清单项目综合单价								0				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						-	0	-	0.00		
	材料费小计						-	0.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程		标段: 肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目				第 5 页 共 23 页					
项目编号	041001001001	项目名称	拆除混凝土路面	计量单位	m2	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-276	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 厚15cm内	100m2	0.0100	1006.14	12.31	146.22	30.58%	10.06	0.12	1.46	3.52
借2-277 *5	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 增1cm 单价*5	100m2	0.0100	336.18	5.65	144.65	30.58%	3.36	0.06	1.45	1.47
人工费调整								5.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				18.90	0.18	2.91	4.99
综合工日115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								26.99			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.18	-	0.00		
	材料费小计					-	0.18	-	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程		标段: 肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目				第 6 页 共 23 页					
项目编号	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-295	普通粘土砖 平铺	100m2	0.0100	232.06	0	0	30.58%	2.32	0.00	0.00	0.71
人工费调整								0.95	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				3.27	0.00	0.00	0.71
综合工日115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								3.98			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程		标段: 肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目				第 7 页 共 23 页					
项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	15			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-313	广场、停车场面层 广场砖铺设 规格(mm) 200×200	100m2	0.0100	2556.6	4289.79	72.57	30.58%	25.57	42.90	0.73	8.04
借3-305	现浇混凝土构件 基层 混凝土	10m3	0.0100	557.6	3169.75	0	30.58%	5.58	31.70	0.00	1.71
人工费调整								7.29	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						38.43	74.60	0.73	9.75
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						67.32			
清单项目综合单价								123.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	混凝土路面砖 本色荷兰砖 200×100×60				m2	1.02	35	35.7			
	商品混凝土 C20				m3	0.102	310	31.62			
	其他材料费						-	7.29	-	0.00	
	材料费小计						-	74.61	-	0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程		标段: 肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目				第 8 页 共 23 页					
项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	20			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-272	混凝土浇筑 厚度(cm) 20	100m2	0.0100	1294.21	6816.49	0	30.58%	12.94	68.16	0.00	3.96
借2-278	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	0.0100	73.8	49.79	0	30.58%	0.74	0.50	0.00	0.23
人工费调整								3.20	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.88	68.66	0.00	4.18
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						67.32			
清单项目综合单价								89.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	商品混凝土 C25				m3	0.204	330	67.32			
	其他材料费						-	1.34	-	0.00	
	材料费小计						-	68.66	-	0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		030401001001		项目名称		油浸电力变压器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1	油浸电力变压器安装 容量(kV·A以下)500	台	1.0000	794.24	300203.36	422.32	42.62%	794.24	300203.36	422.32	338.50
人工费调整								238.73	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				1032.97	300203.36	422.32	338.50
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						300000			
清单项目综合单价								301997.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油浸电力变压器安装 容量(kV·A以下)500					台	1	300000	300000	-	-
	其他材料费							-	203.36	-	0.00
	材料费小计							-	300203.36	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		030414001001		项目名称		电力变压器系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-898 换	系统调试 10KV以下变压器(容量kW·A以下)560	系统	1.0000	2992.03	35.3	766.53	42.62%	2992.03	35.30	766.53	1275.20
人工费调整								851.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				3843.54	35.30	766.53	1275.20
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5920.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	35.3	-	0.00
	材料费小计							-	35.30	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-388	铜芯电力电缆敷设 竖直通道 敷设电缆截面(mm ² 以下)240	100m	0.0100	2296.45	18914.67	607.2	42.62%	22.96	189.15	6.07	9.79
人工费调整								6.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				29.95	189.15	6.07	9.79
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				175			
清单项目综合单价								234.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	YJV22-8.7/15kV3*70mm					m	1	175	175	-	-
	其他材料费							-	14.15	-	0.00
	材料费小计							-	189.15	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		080807009001		项目名称		电缆支架		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-365	吊托支架制作安装	kg	10.0000	6.01	5.01	0.22	42.62%	60.10	50.10	2.20	25.60
人工费调整								17.50	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				77.60	50.10	2.20	25.60
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				36.29			
清单项目综合单价								155.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	扁钢 -10×100					kg	2.05	3.12	6.4	-	-
	不锈钢扁钢 <-59					kg	2.05	4.5	9.23	-	-
	热轧等边角钢 Q235 ∠60×5					kg	6.3	3.28	20.66	-	-
	其他材料费							-	13.76	-	0.00
材料费小计							-	50.04	-	0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编号		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-437	户外热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下热缩式(截面mm ² 以下)240	个	1.0000	279.38	183.83	0	42.62%	279.38	183.83	0.00	119.08
人工费调整								84.91	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				364.29	183.83	0.00	119.08
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								667.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	183.83	-	0.00
	材料费小计							-	183.83	-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编号		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1149	塑料管敷设 半硬质阻燃管敷设 埋地敷设 公称直径(mm以内)150	100m	0.0100	1660.55	5865.64	0	42.62%	16.61	58.66	0.00	7.08
人工费调整								5.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				21.66	58.66	0.00	7.08
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				58.6			
清单项目综合单价								87.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管 Φ150					m	1.06	55.28	58.6	-	-
	其他材料费							-	0.06	-	0.00
	材料费小计							-	58.66	-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目 第 15 页 共 23 页

项目编号		030408001002	项目名称		电力电缆			计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-389	铜芯电力电缆敷设 竖直通道 敷设电缆截面(mm ² 以下)400	100m	0.0100	3173.23	188456.4	1266.99	42.62%	31.73	1884.56	12.67	13.52
人工费调整								9.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						41.38	1884.56	12.67	13.52
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1864.5			
清单项目综合单价								1952.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZ-YJV-4x120+1x70 WDZ-YJV-4x120+1x70					m	1	1864.5	1864.5	-	-
	其他材料费							-	20.06	-	0.00
	材料费小计							-	1884.56	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 肃州区社会治安综合治理中心电力保障系统建设项目 第 16 页 共 23 页

项目编号		030408006002	项目名称		电力电缆头			计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-442	户外热缩式电力电缆终端头 制作、安装 10kV以下热缩式 (截面mm ² 以下)400	个	1.0000	362.88	352.92	34.32	42.62%	362.88	352.92	34.32	154.66
人工费调整								110.29	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						473.17	352.92	34.32	154.66
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1015.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							-	352.92	-	0.00
	材料费小计							-	352.92	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编号		030414015001		项目名称		电缆试验		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-906	系统调试 10kV以下交流供电带电抗路	系统	1.0000	3170.33	42.72	1030.24	42.62%	3170.33	42.72	1030.24	1351.20
人工费调整								931.32	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				4101.65	42.72	1030.24	1351.20
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								6525.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	42.72	-	0.00
	材料费小计							-	42.72	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编号		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	7.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-1-2	砖基础 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	93.57	215.73	5.58	30.02%	93.57	215.73	5.58	29.77
人工费调整								24.93	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				118.50	215.73	5.58	29.77
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								369.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	215.73	-	0.00
	材料费小计							-	215.73	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借17-68	不锈钢栏杆直型	m	1.0000	28.93	140.36	2.53	30.02%	28.93	140.36	2.53	9.45	
人工费调整								7.38	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价				小计				36.31	140.36	2.53	9.45	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								188.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							-	140.36	-	0.00	
	材料费小计							-	140.36	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		080802013001		项目名称		标识牌		计量单位	块	工程量	4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-378	标志牌安装 小型	块	1.0000	23.78	536.1	0	30.58%	23.78	536.10	0.00	7.28	
人工费调整								5.57	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价				小计				29.35	536.10	0.00	7.28	
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				500				
清单项目综合单价								572.73				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	标志牌					块	1	500	500	-	-	
	其他材料费							-	36.1	-	0.00	
	材料费小计							-	536.10	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1486	矩形直线污水检查井 砖砌井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.2×1.1×2.7 适用管径(mm) 900 井深(m) 3.3	座	1.0000	1642.87	2548.74	74.04	46.15%	1642.87	2548.74	74.04	758.19
人工费调整								384.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2027.54	2548.74	74.04	758.19
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						863.65			
清单项目综合单价								5408.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铸铁井盖、井座 φ700重型				套	1	500	500			
	普通预拌混凝土 C20				m ³	0.794	354.37	281.37			
	普通预拌混凝土 C25				m ³	0.226	364.08	82.28			
	其他材料费						-	1685.09	-	0.00	
材料费小计						-	2548.74	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-350	铝合金槽式桥架(宽+高mm以下)200	10m	0.1000	99.83	533.66	0.09	42.62%	9.98	53.37	0.01	4.25
人工费调整								3.04	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.02	53.37	0.01	4.25
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						45.23			
清单项目综合单价								70.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电缆桥架				m	1.005	45	45.23			
	其他材料费						-	8.14	-	0.00	
	材料费小计						-	53.37	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

项目编码		040205018001		项目名称		警示柱		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-411	警示柱	个	1.0000	20.99	75.15	11.17	30.58%	20.99	75.15	11.17	9.83
人工费调整								4.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.91	75.15	11.17	9.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						73.44			
清单项目综合单价								122.06			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	警示柱				个	1	35	35			
	商品混凝土 C20				m3	0.124	310	38.44			
	其他材料费						-	1.71	-	0.00	
	材料费小计						-	75.15	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

