

玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

---

投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

投标总价（小写）： 820864

（大写）： 捌拾贰万零捌佰陆拾肆元整

投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目	820864		30602.9	28087.59
合计		820864		30602.9	28087.59

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	卫生间-建筑与装饰工程	315154.71		11004.15	12009.1
2	卫生间-给排水工程	105472.16		4739.47	3887.85
3	卫生间-采暖工程	6037.27		312.47	256.32
4	卫生间-电气工程	4248.1		312.44	256.3
5	采暖-拆除工程	24305.82		2681.2	2291.64
6	采暖-建筑与装饰工程	14794.03		376.17	421.96
7	采暖-采暖工程	350851.91		11177	8964.42
合计		820864		30602.9	28087.59

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目
第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		门窗工程								
1	011610001001	木门拆除	[项目特征] 1. 名称:木门拆除 2. 门窗洞口尺寸:M0924 3. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	34.56	6.31	218.07		129.43	
		分部小计					218.07		129.43	
		防水工程								
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 涂膜厚度、遍数:两道, 0.7+0.7mm厚 3. 反边高度:250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	497.86	35.93	17888.11		2544.06	
本页小计								18106.18		2673.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
3	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 涂膜厚度、遍数：两道，0.7+0.7mm厚 3. 防水高度：洗手盆、小便器周边防水高度1200mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	123.94	35.93	4453.16		633.33	
		分部小计					22341.27		3177.39	
		楼地面装饰工程								
4	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：地砖粘接层 2. 饰面材料种类：块料地砖（包含地漏、蹲式大便器） 3. 废料运距：投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m <sup>2</sup>	324.48	10.46	3394.06		1144.67	
本页小计								7847.22		1778

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 5. 做法参见:23J909-3-52-楼D23 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	244.16	84.53	20638.84		4690.31
本页小计							20638.84		4690.31

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
6	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 垫层:原土夯实, 60mm厚C20混凝土垫层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3. 防潮层:0.2厚塑料膜浮铺 4. 保温层:60厚膨胀聚苯板(容重30kg/m <sup>3</sup> ) 5. 保护层:20厚1:3水泥砂浆 6. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 8. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后,方可批量采购、安装 9. 具体做法:详见实施方案 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m <sup>2</sup>	80.32	134.71	10819.91		2133.72	
		分部小计					34852.81		7968.7	
		墙、柱面装饰工程								
本页小计								10819.91		2133.72

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
7	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:内墙砖 3. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	1159.6	8.04	9323.18		6252.07	
8	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600内墙砖 4. 找平层:水泥砂浆 5. 具体做法:参见23J909-7-11-7D1 6. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 墙面找平 4. 粘结层铺贴 5. 面层安装 6. 嵌缝	m2	1159.6	67.44	78203.42		21742.5	
		分部小计					87526.6		27994.57	
		天棚工程								
本页小计								87526.6		27994.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:原有PVC面层及龙骨 2. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	324.48	9.34	3030.64		2007.74	
10	011302001001	吊项天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*600无边框铝扣板不小于0.6mm 3. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 4. 具体做法:参见23J909-8-15-棚88 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	324.48	119.57	38798.07		4484.31	
		分部小计					41828.71		6492.05	
		其他装饰工程								
本页小计								41828.71		6492.05

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
11	011609002001	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1. 名称:卫生间成品隔断拆除 2. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	352.8	5.02	1771.06		1135.51	
12	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1. 名称:成品隔断 2. 配件品种、规格:五金配件齐全 3. 板材材料种类:抗倍特板 4. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	369.44	160.88	59435.51		4603.22	
13	01B001	镜面玻璃拆除	1. 名称:原有墙面镜面玻璃拆除 2. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	12.48	2.15	26.83		14.33	
本页小计								61233.4		5753.06

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
14	011505010001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 镜面玻璃 2. 框材质、断面尺寸: 无边框 [工作内容] 1. 玻璃制作、运输、安装	m <sup>2</sup>	12.48	101.93	1272.09		124.3	
15	010101007001	室内管沟土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖沟宽度: 根据现场确定 3. 挖沟深度: 与其他管道深度保持一致 4. 回填要求: 原土回填 5. 开挖方式: 由投标人自行考虑, 综合报价 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 回填	m	31.2	49.98	1559.38		909.04	
16	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 卫生间墩台拆除 2. 废料运距: 3km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m <sup>3</sup>	5.4	75.87	409.7		78.71	
本页小计								3241.17		1112.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
17	010401012001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位：一层卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级：砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	5.4	435.4	2351.16		577.91	
		分部小计					66825.73		7443.02	
		措施项目								
18	011701003001	里脚手架	[项目特征] 1. 名称：墙柱面活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1159.6	1.1	1275.56		826.56	
19	011701003002	天棚活动脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式：天棚活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	324.48	2.64	856.63		555.09	
		分部小计					2132.19		1381.65	
本页小计								4483.35		1959.56
合 计								255725.38		54586.81

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 21 页

项目编号	011610001001	项目名称	木门拆除	计量单位	m2	工程量	34.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-85	普通木门	10m2	0.1000	35.7	0	0	19.7%	3.57	0.00	0.00	0.70
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0020	87.57	0	556.49	19.7%	0.18	0.00	1.11	0.03
人工费调整								0.71	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.46	0.00	1.11	0.74
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 2 页 共 21 页

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	497.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-98 *2	聚乙烯丙纶双面复合卷材 单价*2	m2	1.0000	5.11	46.32	0	30.02%	5.11	46.32	0.00	1.53
人工费调整								1.25	-	-	-
材料费价差								-	-18.28	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.36	28.04	0.00	1.53	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								35.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	4.551	0.23	1.05				
	CSPE嵌缝油膏 3301			支	0.9792	8.69	8.51				
	聚氨酯 甲料			kg	0.3808	9.26	3.53				
	聚氨酯乙料			kg	0.5712	9.87	5.64				
	乙酸乙酯			kg	0.101	9.36	0.95				
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC			m2	2.211	3.5	7.74				
	其他材料费					-	0.63	-	0.00		
	材料费小计					-	28.04	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 3 页 共 21 页

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	123.94				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-98 *2	聚乙烯丙纶双面复合卷材 单价*2	m2	1.0000	5.11	46.32	0	30.02%	5.11	46.32	0.00	1.53
人工费调整								1.25	-	-	-
材料费价差								-	-18.28	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.36	28.04	0.00	1.53	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								35.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	4.551	0.23	1.05				
	CSPE嵌缝油膏 3301			支	0.9792	8.69	8.51				
	聚氨酯 甲料			kg	0.3808	9.26	3.53				
	聚氨酯乙料			kg	0.5712	9.87	5.64				
	乙酸乙酯			kg	0.101	9.36	0.95				
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC			m2	2.211	3.5	7.74				
	其他材料费					-	0.63	-	0.00		
	材料费小计					-	28.04	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 4 页 共 21 页

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	324.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-139	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖不带混凝土垫层	10m2	0.1000	26.52	0	0	19.7%	2.65	0.00	0.00	0.52
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000实际运距(m):10000	10m3	0.0100	87.57	0	556.49	19.7%	0.88	0.00	5.56	0.17
人工费调整								0.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.20	0.00	5.56	0.70
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 5 页 共 21 页

项目编号	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	244.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	3.88	3.39	0.49	30.02%	3.88	3.39	0.49	1.31
14-28	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 1200以内 干铺	m2	1.0000	15.33	85.35	0.8	30.02%	15.33	85.35	0.80	4.85
人工费调整								4.78	-	-	-
材料费价差								-	-35.65	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						23.99	53.09	1.29	6.16
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								84.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	28.189	0.23	6.48				
	砂			m3	0.0733	50	3.67				
	瓷质抛光砖 300*300mm			m2	1.02	40	40.8				
	石料切割锯片			片	0.028	27.2	0.76				
	108建筑胶			kg	0.3034	3.35	1.02				
	其他材料费					—	0.36	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 6 页 共 21 页

	材料费小计				—	53.09	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 7 页 共 21 页

项目编号		011102003002	项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	80.32	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.54	0.02	0.15	30.02%	0.54	0.02	0.15	0.21
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0600	21.46	318.71	0	30.02%	1.29	19.12	0.00	0.39
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	3.88	3.39	0.49	30.02%	3.88	3.39	0.49	1.31
9-58	干铺聚苯乙烯板 楼地面	m3	0.0600	27.46	304.46	0	30.02%	1.65	18.27	0.00	0.50
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	3.88	3.39	0.49	30.02%	3.88	3.39	0.49	1.31
14-28	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 1200以内 干铺	m2	1.0000	15.33	85.35	0.8	30.02%	15.33	85.35	0.80	4.85
人工费调整								6.64	-	-	-
材料费价差								-	-38.53	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.21	91.01	1.93	8.56
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						18.97			
清单项目综合单价								134.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 8 页 共 21 页

	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	37.9476	0.23	8.73		
	砂	m3	0.0978	50	4.89		
	瓷质抛光砖 300*300mm	m2	1.02	40	40.8		
	石料切割锯片	片	0.028	27.2	0.76		
	108建筑胶	kg	0.3034	3.35	1.02		
	聚苯乙烯板 50mm	m3	0.0612	249.25	15.25		
	商品混凝土 C20	m3	0.0612	310	18.97		
	其他材料费			—	0.58	—	0.00
	材料费小计			—	91.00	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 9 页 共 21 页

项目编号		011605002001	项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	1159.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	53.04	0	0	19.7%	5.30	0.00	0.00	1.04
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0010	87.57	0	556.49	19.7%	0.09	0.00	0.56	0.02
人工费调整								1.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.42	0.00	0.56	1.06
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 10 页 共 21 页

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1159.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	18.75	140.41	0.42	30.02%	18.75	140.41	0.42	5.75
人工费调整								4.65	-	-	-
材料费价差								-	-102.54	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.40	37.87	0.42	5.75	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	10.318	0.23	2.37				
	砂			m3	0.0273	50	1.37				
	石料切割锯片			片	0.035	27.2	0.95				
	108建筑胶			kg	0.5159	3.35	1.73				
	墙面砖 300*600mm			m2	1.04	30	31.2				
	其他材料费					-	0.25	-	0.00		
	材料费小计					-	37.87	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 11 页 共 21 页

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	324.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	61	1.94	0	19.7%	6.10	0.19	0.00	1.20
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0010	87.57	0	556.49	19.7%	0.09	0.00	0.56	0.02
人工费调整								1.18	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			7.37	0.19	0.56	1.22			
综合工日101.2元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								9.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.19	—	0.00		
	材料费小计					—	0.19	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 12 页 共 21 页

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	324.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-29	平面天棚龙骨 铝合金龙骨装 配式T型 不上人型 面层规格 mm 600*600 平面	m2	1.0000	7.21	91.1	0	30.02%	7.21	91.10	0.00	2.16
16-86	天棚面层 铝扣板长条型	m2	1.0000	6.61	172.78	0	30.02%	6.61	172.78	0.00	1.99
人工费调整								3.24	-	-	-
材料费价差								-	-165.52	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.06	98.36	0.00	4.15
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								119.57			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	吊杆			kg	0.32	13.01	4.16				
	铁件			kg	0.4	5.59	2.24				
	铝合金龙骨不上人型 600*600			m2	1.015	7.47	7.58				
	铝扣板 条型			m2	1.02	80	81.6				
	其他材料费						—	2.78	—	0.00	
	材料费小计						—	98.37	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 13 页 共 21 页

项目编号	011609002001	项目名称	卫生间隔断拆除	计量单位	m2	工程量	352.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-74	板条	10m2	0.1000	31.31	0	0	19.7%	3.13	0.00	0.00	0.62
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0010	87.57	0	556.49	19.7%	0.09	0.00	0.56	0.02
人工费调整								0.61	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.83	0.00	0.56	0.63
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 14 页 共 21 页

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	369.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-189	浴厕隔断(含龙骨、基层) 成品隔断	m2	1.0000	12.46	185.28	0	30.02%	12.46	185.28	0.00	3.74
人工费调整								3.09	-	-	-
材料费价差								-	-43.69	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.55	141.59	0.00	3.74
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								160.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)			m2	1	141.59	141.59				
	材料费小计					-	141.59	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 15 页 共 21 页

项目编码	01B001	项目名称	镜面玻璃拆除	计量单位	m2	工程量	12.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-153	塑料壁、纸贴面	10m2	0.1000	10.61	0.03	0	19.7%	1.06	0.00	0.00	0.21
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0010	87.57	0	556.49	19.7%	0.09	0.00	0.56	0.02
人工费调整								0.22	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.37	0.00	0.56	0.23
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0	—	0.00		
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 16 页 共 21 页

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	12.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-252	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以外	m2	1.0000	9.96	86.6	0	30.02%	9.96	86.60	0.00	2.99
人工费调整								2.54	-	-	-
材料费价差								-	-0.16	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					12.50	86.44	0.00	2.99	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							101.93				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	车边镜面玻璃 厚5mm			m2	1.18	54.6	64.43				
	其他材料费					-	22.01	-	0.00		
	材料费小计					-	86.44	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 17 页 共 21 页

项目编号	010101007001	项目名称	室内管沟土方	计量单位	m	工程量	31.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-5	人工挖土方 三类土 深度 1.5m以内	m3	1.2000	13.18	0	0	30.02%	15.82	0.00	0.00	4.75
1-79	夯填土	m3	1.2000	11.1	0.05	2.11	30.02%	13.32	0.06	2.53	4.76
人工费调整								8.74	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						37.87	0.06	2.53	9.52
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								49.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.05	—	0.00		
	材料费小计					—	0.05	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 18 页 共 21 页

项目编号	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	5.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-27 换	砖砌体 另星砌体	100m3	0.0100	581.81	0	0	19.7%	5.82	0.00	0.00	1.15
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.1000	87.57	0	556.49	19.7%	8.76	0.00	55.65	1.73
人工费调整								2.78	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.35	0.00	55.65	2.87
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								75.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 19 页 共 21 页

项目编号	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	5.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-42-3	零星砖砌体 水泥砂浆M10	m3	1.0000	107.02	224.59	5.01	30.02%	107.02	224.59	5.01	33.63
人工费调整								27.89	-	-	-
材料费价差								-	37.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						134.91	261.85	5.01	33.63
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								435.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	59.08	0.23	13.59			
	砂				m3	0.2321	50	11.61			
	标准砖 240*115*53				千块	0.5514	428	236			
	其他材料费						-	0.65	-	0.00	
	材料费小计						-	261.85	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 20 页 共 21 页

项目编号	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	1159.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	71.28	0	0	30.02%	0.71	0.00	0.00	0.21
				人工费调整				0.17	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0.89	0	0	0.21
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 21 页 共 21 页

项目编号	011701003002	项目名称	天棚活动脚手架		计量单位	m2	工程量	324.48			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	171.07	0	0	30.02%	1.71	0.00	0.00	0.51
				人工费调整				0.42	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				2.13	0	0	0.51
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							2.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		8000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程  
 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	8000	
合 计			8000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	12009.1		12009.1
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	54586.81	16	8733.89
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	54586.81	6	3275.21
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	289132.76	9	26021.95
合 计					38031.05

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 卫生间-建筑与装饰工程 标段: 玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 卫生间-建筑与装饰工程 标段: 玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气  
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	86897.33	
1.1	拆除	1000	
1.2	卫生洁具	53831.01	
1.3	给水	23113.44	
1.4	排水	8086.15	
1.5	定额措施项目	866.73	
二	措施项目费（费率措施费）	5978.27	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	3887.85	—
	其中：社会保险费	2827.53	—
	其中：住房公积金	1060.32	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	8708.71	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		105,472.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		拆除								
1	011612002001	管道、洁具及通风器拆除	[项目特征] 1. 名称:管道、洁具及通风器拆除 2. 内容:所有给排水工程的拆除及垃圾外运 3. 说明:拆除过程中注意保护,如因拆除造成损坏的应照价赔偿 4. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	项	1	1000	1000			
		分部小计					1000			
		卫生洁具								
2	031004008001	金属地漏	[项目特征] 1. 名称:金属地漏 2. 规格、类型:DN75 3. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	48	55.58	2667.84		738.72	
本页小计								3667.84		738.72

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
3	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:附件齐全 4. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	96	232.42	22312.32		3825.6	
4	031004007001	小便器	[项目特征] 1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:附件齐全 4. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32	168.61	5395.52		443.52	
5	031003001001	大小便器感应器	[项目特征] 1. 名称:大小便器感应器(利旧) 2. 说明:安装过程中不得损坏,如有损坏应照价赔偿 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	128	9.83	1258.24		522.24	
本页小计								28966.08		4791.36

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
6	030108003001	卫生间通风器	[项目特征] 1. 名称:卫生间通风器 2. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 单机试运转	台	16	232.91	3726.56		108	
7	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:包括但不限于水龙头、盆体、金属软管 4. 采购要求:投标人采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32	202.83	6490.56		825.6	
本页小计								10217.12		933.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
8	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 名称:洗漱台 (不含盆体) 2. 说明:具体样式及尺寸以采购人需求为准, 投标人综合考虑后进行报价 3. 骨架:主骨架采用40*30*2镀锌方管, 次龙骨采用30*20*1.5镀锌方管 4. 面层:20mm厚大理石台面, 三面下包250mm, 挡水板高50mm [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	26.4	306.72	8097.41		1924.03	
9	031004008002	拖布池	[项目特征] 1. 名称:拖布池 (台控一键排水) 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:附件齐全 4. 采购要求:投标人采购前提供样品, 待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32	121.33	3882.56		342.72	
		分部小计					53831.01		8730.43	
		给水								
本页小计								11979.97		2266.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
10	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 名称:原有管道安装(利旧) 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:综合考虑 5. 要求:安装过程中不得损坏包括但不限于管道、关键、阀门,如有损坏应无偿赔付;若因二次安装导致增加辅材的,投标人应综合考虑计入综合单价内,不再另行增加结算 6. 压力试验及吹、洗设计要求:原有管道进行冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	480	28.95	13896		5341.44	
11	031201001001	管道刷漆	[项目特征] 1. 除锈级别:满足规范使用需求 2. 油漆品种:银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m	480	1.51	724.8		260.4	
本页小计								14620.8		5601.84

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
12	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质、规格:PPR管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于1.6Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	48	47.22	2266.56		326.21	
13	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质、规格:PPR管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于1.6Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	48	34.31	1646.88		249.17	
本页小计								3913.44		575.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质、规格:PPR管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于1.6Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	32	27.01	864.32		166.11
15	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于1.6Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	32	18.59	594.88		135.9
本页小计							1459.2		302.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程
标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目
第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
16	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于1.6Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	32	20.55	657.6		135.9	
17	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	32	49.24	1575.68		326.08	
18	031004014001	水龙头	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	32	27.71	886.72		37.76	
		分部小计					23113.44		6978.97	
		排水								
本页小计								3120		499.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
19	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	95	50.08	4757.6		915.61	
20	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	63.2	35.51	2244.23		545.98	
21	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	48	22.59	1084.32		305.23	
		分部小计					8086.15		1766.82	
		措施项目								
22	031301017001	脚手架搭拆			1	866.73	866.73		195.82	
		分部小计					866.73		195.82	
本页小计								8952.88		1962.64
合 计								86897.33		17672.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 22 页

项目编码	011612002001	项目名称	管道、洁具及通风器拆除	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	管道、洁具及通风器拆除	项	1.0000	0	1000	0	42.62%	0.00	1000.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1000.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						—	1000	—	0.00	
	材料费小计						—	1000.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 2 页 共 22 页

项目编码	031004008001	项目名称	金属地漏	计量单位	组	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-621	金属地漏安装 公称直径(mm以内)80	个	1.0000	15.39	28.95	0	42.62%	15.39	28.95	0.00	6.56
人工费调整								4.68	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.07	28.95	0.00	6.56
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						25.66			
清单项目综合单价								55.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地漏			个	1	25.66	25.66				
	其他材料费					-	3.29	-	0.00		
	材料费小计					-	28.95	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 3 页 共 22 页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-588	蹲式瓷高水箱	套	1.0000	39.85	162.37	0	42.62%	39.85	162.37	0.00	16.98
人工费调整								12.12	-	-	-
材料费价差								-	1.10	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					51.97	163.47	0.00	16.98	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					91.3				
清单项目综合单价								232.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	存水弯			个	1.01	22.3	22.52				
	蹲式大便器			套	1.01	68.1	68.78				
	其他材料费					—	72.17	—	0.00		
	材料费小计					—	163.47	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 4 页 共 22 页

项目编号	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-599	挂斗式普通式	套	1.0000	13.86	144.62	0	42.62%	13.86	144.62	0.00	5.91
人工费调整								4.22	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					18.08	144.62	0.00	5.91	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					80.97				
清单项目综合单价								168.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	挂式小便器			套	1.01	80.17	80.97				
	其他材料费					—	63.65	—	0.00		
	材料费小计					—	144.63	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 5 页 共 22 页

项目编码	031003001001	项目名称	大小便器感应器	计量单位	个	工程量	128				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-386	螺纹阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	4.08	2.77	0	42.62%	4.08	2.77	0.00	1.74
人工费调整								1.24	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.32	2.77	0.00	1.74
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	2.77	—	0.00		
	材料费小计					—	2.77	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 6 页 共 22 页

项目编号	030108003001	项目名称	卫生间通风器	计量单位	台	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-317	卫生间通风器	台	1.0000	6.75	221.24	0	42.62%	6.75	221.24	0.00	2.87
人工费调整								2.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.80	221.24	0.00	2.87
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						221.24			
清单项目综合单价								232.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	卫生间通风器			台	1	221.24	221.24				
	材料费小计					—	221.24	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 7 页 共 22 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	25.8	158.18	0	42.62%	25.80	158.18	0.00	10.99
人工费调整								7.85	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.65	158.19	0.00	10.99
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						90.01			
清单项目综合单价								202.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗脸盆			套	1.01	89.12	90.01				
	其他材料费					—	68.18	—	0.00		
	材料费小计					—	158.19	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 8 页 共 22 页

项目编号	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	26.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借17-253	盥洗室用具 大理石洗漱台	m2	1.0000	72.88	344.86	10.75	30.02%	72.88	344.86	10.75	25.10
人工费调整								18.59	-	-	-
材料费价差								-	-165.46	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						91.47	179.40	10.75	25.10
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								306.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	179.4	—	0.00		
	材料费小计					—	179.40	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 9 页 共 22 页

项目编码	031004008002	项目名称	拖布池	计量单位	组	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	10.71	102.79	0	42.62%	10.71	102.79	0.00	4.56
人工费调整								3.26	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					13.97	102.80	0.00	4.56	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					80.8				
清单项目综合单价								121.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	拖布池			套	1.01	80	80.8				
	其他材料费					—	22	—	0.00		
	材料费小计					—	102.80	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 10 页 共 22 页

项目编号	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	480				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-6	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	111.28	93.25	3.72	42.62%	11.13	9.33	0.37	4.74
人工费调整								3.38	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.51	9.33	0.37	4.74
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								28.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	9.32	—	0.00		
	材料费小计					—	9.32	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 11 页 共 22 页

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷漆	计量单位	m	工程量	480				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-38	管道刷油 银粉漆第一遍	m2	0.2500	1.11	1.23	0	42.62%	0.28	0.31	0.00	0.12
11-39	管道刷油 银粉漆第二遍	m2	0.2500	1.06	1.04	0	42.62%	0.27	0.26	0.00	0.11
人工费调整								0.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.71	0.57	0.00	0.23
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0.4			
清单项目综合单价								1.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	银粉漆			kg	0.0325	12.21	0.4				
	其他材料费					-	0.17	-	0.00		
	材料费小计					-	0.57	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 12 页 共 22 页

项目编号	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-103	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)40	10m	0.1000	67.96	353.71	0.93	42.62%	6.80	35.37	0.09	2.90
人工费调整								2.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.86	35.37	0.09	2.90
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						18.29			
清单项目综合单价								47.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管 De50			m	1.02	17.93	18.29				
	其他材料费					-	17.08	-	0.00		
	材料费小计					-	35.37	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 13 页 共 22 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	51.91	252.33	0.93	42.62%	5.19	25.23	0.09	2.21
人工费调整								1.58	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.77	25.23	0.09	2.21
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						10.51			
清单项目综合单价								34.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管 De40			m	1.02	10.3	10.51	-	-		
	其他材料费					-	14.73	-	0.00		
	材料费小计					-	25.23	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 14 页 共 22 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	51.91	179.49	0.78	42.62%	5.19	17.95	0.08	2.21
人工费调整								1.58	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.77	17.95	0.08	2.21
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.01			
清单项目综合单价								27.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管 De32			m	1.02	7.85	8.01	-	-		
	其他材料费					-	9.94	-	0.00		
	材料费小计					-	17.95	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 15 页 共 22 页

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	42.47	111.64	0.78	42.62%	4.25	11.16	0.08	1.81
人工费调整								1.29	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.54	11.16	0.08	1.81
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.61			
清单项目综合单价								18.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管 De25			m	1.02	4.52	4.61	-	-		
	其他材料费					-	6.55	-	0.00		
	材料费小计					-	11.16	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 16 页 共 22 页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	42.47	131.23	0.78	42.62%	4.25	13.12	0.08	1.81
人工费调整								1.29	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.54	13.12	0.08	1.81
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.9			
清单项目综合单价								20.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管 De20			m	1.02	2.84	2.9	-	-		
	其他材料费					-	10.23	-	0.00		
	材料费小计					-	13.12	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 17 页 共 22 页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-389	螺纹阀 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	10.19	31.61	0	42.62%	10.19	31.61	0.00	4.34
人工费调整								3.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.29	31.61	0.00	4.34
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						24.25			
清单项目综合单价								49.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	截止阀 DN40			个	1.01	24.01	24.25				
	其他材料费					—	7.36	—	0.00		
	材料费小计					—	31.61	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 18 页 共 22 页

项目编码	031004014001	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-612	水龙头安装 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	1.18	25.67	0	42.62%	1.18	25.67	0.00	0.50
人工费调整								0.36	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.54	25.67	0.00	0.50
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						23.77			
清单项目综合单价								27.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水嘴			个	1.01	23.53	23.77				
	其他材料费					-	1.9	-	0.00		
	材料费小计					-	25.66	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 19 页 共 22 页

项目编号	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	96.38	333.9	0.07	42.62%	9.64	33.39	0.01	4.11
人工费调整								2.93	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					12.57	33.40	0.01	4.11	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					8.74				
清单项目综合单价								50.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料排水管 100			m	0.852	10.26	8.74				
	其他材料费					-	24.66	-	0.00		
	材料费小计					-	33.40	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 20 页 共 22 页

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	63.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-168	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	86.39	205.45	0.07	42.62%	8.64	20.55	0.01	3.68
人工费调整								2.63	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.27	20.55	0.01	3.68
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						6.45			
清单项目综合单价								35.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料排水管 75			m	0.963	6.7	6.45	-	-		
	其他材料费					-	14.1	-	0.00		
	材料费小计					-	20.55	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 21 页 共 22 页

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	63.59	115.76	0.07	42.62%	6.36	11.58	0.01	2.71
人工费调整								1.93	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.29	11.58	0.01	2.71
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.29			
清单项目综合单价								22.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料排水管 50			m	0.967	4.44	4.29	-	-		
	其他材料费					-	7.29	-	0.00		
	材料费小计					-	11.58	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 22 页 共 22 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位		工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	189.8	569.39	0	42.62%	189.80	569.39	0.00	80.90
BM201	脚手架搭拆费(第六册 通风空调工程)	元	1.0000	0.81	2.43	0	42.62%	0.81	2.43	0.00	0.35
BM263	脚手架搭拆费(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1.0000	5.21	15.62	0	42.62%	5.21	15.62	0.00	2.22
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				195.82	587.44	0	83.47
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								866.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	587.45	—	0		
	材料费小计					—	587.45	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	248.12			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	404.34			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 3	1978.03			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	1566.80			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	542.18			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	464.77			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	24.74			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	616.75			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	132.54			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					5978.27			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修  
改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	3887.85		3887.85
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	17672.04	16	2827.53
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	17672.04	6	1060.32
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	96763.45	9	8708.71
合 计					12596.56

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 卫生间-给排水工程

标段: 玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：卫生间-给排水工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气  
 维修改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	4888.32	
二	措施项目费（费率措施费）	394.14	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	256.32	—
	其中：社会保险费	186.41	—
	其中：住房公积金	69.91	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	498.49	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		6,037.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	011612002002	管道及暖气片拆除	[项目特征] 1. 名称:管道、洁具及通风器拆除 2. 内容:所有采暖工程的拆除及垃圾外运 3. 说明:拆除过程中注意保护,如因拆除造成损坏的应照价赔偿 4. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	项	1	1000	1000			
2	031005002001	原有暖气片安装	[项目特征] 1. 名称:原有暖气片安装(利旧) 2. 安装方式:立式 3. 支架、配件品种、规格:投标人的综合单价需包含所有附件 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	16	47.18	754.88		255.68	
本页小计								1754.88		255.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
3	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 名称:原有管道安装(利旧) 2. 安装部位:室内 3. 介质:热媒体 4. 规格:综合考虑 5. 要求:安装过程中不得损坏包括但不限于管道、管件、阀门,如有损坏应无偿赔付;若因二次安装导致增加辅材的,投标人应综合考虑计入综合单价内,不再另行增加结算 6. 压力试验及吹、洗设计要求:原有管道进行冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	64	47.45	3036.8		874.69
4	031201001002	管道刷漆	[项目特征] 1. 除锈级别:满足规范使用需求 2. 油漆品种:银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m	64	1.51	96.64		34.72
		分部小计					4888.32		1165.09
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							3133.44		909.41
合 计							4888.32		1165.09

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 4 页

项目编码	011612002002	项目名称	管道及暖气片拆除	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	管道及暖气片拆除	项	1.0000	0	1000	0	42.62%	0.00	1000.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1000.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								1000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1000	-	0.00		
	材料费小计					-	1000.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 2 页 共 4 页

项目编码	031005002001	项目名称	原有暖气片安装	计量单位	组	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-741	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	组	1.0000	15.98	19.51	0	42.62%	15.98	19.51	0.00	6.81
人工费调整								4.86	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					20.84	19.53	0.00	6.81	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							47.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	19.53	—	0.00		
	材料费小计					—	19.53	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 3 页 共 4 页

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	136.67	218.09	19.96	42.62%	13.67	21.81	2.00	5.83
人工费调整								4.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					17.82	21.81	2.00	5.83	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								47.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	21.81	—	0.00		
	材料费小计					—	21.81	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 4 页 共 4 页

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷漆	计量单位	m	工程量	64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-38	管道刷油 银粉漆第一遍	m2	0.2500	1.11	1.23	0	42.62%	0.28	0.31	0.00	0.12
11-39	管道刷油 银粉漆第二遍	m2	0.2500	1.06	1.04	0	42.62%	0.27	0.26	0.00	0.11
人工费调整								0.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.71	0.57	0.00	0.23
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0.4			
清单项目综合单价								1.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	银粉漆			kg	0.0325	12.21	0.4				
	其他材料费					-	0.17	-	0.00		
	材料费小计					-	0.57	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及  
暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维  
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间-采暖工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-采暖工程  
 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修  
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	256.32		256.32
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1165.09	16	186.41
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1165.09	6	69.91
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	5538.78	9	498.49
合 计					754.81

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：卫生间-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：卫生间-采暖工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	3246.93	
二	措施项目费（费率措施费）	394.11	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	256.3	—
	其中：社会保险费	186.4	—
	其中：住房公积金	69.9	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	350.76	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		4,248.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 名称:原有卫生间灯具拆除 2. 要求:拆除过程中注意保护,如因拆除造成损坏的应照价赔偿 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	32	8.59	274.88		177.92	
2	030412005001	LED平板灯	[项目特征] 1. 名称:原有灯具安装(利旧) 2. 要求:安装过程中注意保护,如因安装造成损坏的应照价赔偿 [工作内容] 1. 本体安装	套	31	26.26	814.06		303.74	
3	030412005002	LED平板灯	[项目特征] 1. 名称:600*300平板灯 2. 要求:采购前提供样品,待建设单位同意后,方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	1	107.06	107.06		9.8	
4	030411002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:24*14mm 4. 说明:线缆利旧 [工作内容] 1. 本体安装	m	48	9.7	465.6		185.9	
本页小计								1661.6		677.36

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
5	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器、报警装置(利旧) 2. 说明:拆除吊顶不得将原有感烟探测器破坏、断线,待吊顶完成后将感烟探测器恢复原样 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	32	30.16	965.12		336.32	
6	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关(用于控制换气扇) 2. 材质:PC 3. 规格:86系 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	16	14.52	232.32		61.7	
7	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型五孔插座(用于换气扇) 2. 材质:PC 3. 规格:86系 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	16	21.54	344.64		79.84	
		分部小计					3203.68		1155.22	
		措施项目								
8	031301017002	脚手架搭拆			1	43.25	43.25		9.77	
		分部小计					43.25		9.77	
本页小计								1585.33		487.63
合 计								3246.93		1164.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 8 页

项目编号	011613001001	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-276	灯具拆除 方形吸顶灯大方口型罩灯体半周长350mm以上	10套	0.1000	55.6	0	0	31.11%	5.56	0.00	0.00	1.73
人工费调整								1.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.86	0.00	0.00	1.73
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 2 页 共 8 页

项目编码	030412005001	项目名称	LED平板灯	计量单位	套	工程量	31				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	0.1000	97.98	93.07	0	42.62%	9.80	9.31	0.00	4.18
人工费调整								2.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.78	9.31	0.00	4.18
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								26.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	9.31	—	0.00		
	材料费小计					—	9.31	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 3 页 共 8 页

项目编号	030412005002	项目名称	LED平板灯	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	0.1000	97.98	901.07	0	42.62%	9.80	90.11	0.00	4.18
人工费调整								2.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.78	90.11	0.00	4.18
二类工109.53元/工日		未计价材料费						80.8			
清单项目综合单价								107.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	600*300平板灯			套	1.01	80	80.8				
	其他材料费					-	9.31	-	0.00		
	材料费小计					-	90.11	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 4 页 共 8 页

项目编码	030411002001	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1150	塑料线槽敷设 线槽断面周长 (mm以内)120	10m	0.1000	38.73	30.02	0	42.62%	3.87	3.00	0.00	1.65
人工费调整								1.18	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					5.05	3.00	0.00	1.65	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					2.34				
清单项目综合单价								9.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料线槽 24*14mm			m	1.05	2.23	2.34	-	-		
	其他材料费					-	0.66	-	0.00		
	材料费小计					-	3.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 5 页 共 8 页

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-32 换	点型探测器 感烟有吊顶	个	1.0000	10.51	11.81	0.19	42.62%	10.51	11.81	0.19	4.48
人工费调整								3.19	-	-	-
材料费价差								-	-0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.70	11.79	0.19	4.48
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	11.79	—	0.00		
	材料费小计					—	11.79	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 6 页 共 8 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	38.56	78.47	0	42.62%	3.86	7.85	0.00	1.64
人工费调整								1.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.03	7.85	0.00	1.64
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.21			
清单项目综合单价								14.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	照明开关			个	1.02	7.07	7.21				
	其他材料费					-	0.64	-	0.00		
	材料费小计					-	7.85	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 7 页 共 8 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	49.9	129.12	0	42.62%	4.99	12.91	0.00	2.13
人工费调整								1.52	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.51	12.91	0.00	2.13	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					11.17				
清单项目综合单价								21.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成套插座			套	1.02	10.95	11.17				
	其他材料费					-	1.74	-	0.00		
	材料费小计					-	12.91	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 8 页 共 8 页

项目编码	031301017002	项目名称	脚手架搭拆	计量单位		工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	6.41	19.23	0	42.62%	6.41	19.23	0.00	2.73
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	3.36	10.09	0	42.62%	3.36	10.09	0.00	1.43
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				9.77	29.32	0	4.16
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								43.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	29.32	—	0		
	材料费小计					—	29.32	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404	16.36			
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288	26.65			
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 <sub>3</sub>	130.40			
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866	103.29			
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	35.74			
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63	30.64			
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	1.63			
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	40.66			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	8.74			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
		合 计			394.11			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	256.3		256.3
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1164.99	16	186.4
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1164.99	6	69.9
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	3897.34	9	350.76
合 计					607.06

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：卫生间-电气工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气  
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-拆除工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:原有暖气管 DN20<管径≤DN50 2. 管道上的附着物种类:包含但不限于阀门,具体以实际为准,投标人综合考虑后进行报价 3. 废料运距:运送至采购人指定地点,运输距离、方式投标人综合考虑 4. 说明:综合单价包含但不限于与原有供热设备的拆分、搬运、装车、运输、卸车、码放整齐、因拆除导致墙面污染、破损的修复或者因拆除导致原有暖气片损坏的赔偿 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	2735.64	4.65	12720.73		8075.61	
本页小计								12720.73		8075.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-拆除工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
2	011612001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：原有暖气管 DN50<管径≤DN100 2. 管道上的附着物种类：包含但不限于阀门，具体以实际为准，投标人综合考虑后进行报价 3. 废料运距：运送至采购人指定地点，运输距离、方式投标人综合考虑 4. 说明：综合单价包含但不限于与原有供热设备的拆分、搬运、装车、运输、卸车、码放整齐、因拆除导致墙面污染、破损的修复或者因拆除导致原有暖气片损坏的赔偿 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	356	6.99	2488.44		1576.37
本页小计							2488.44		1576.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
3	011614001001	暖气片拆除	[项目特征] 1. 名称:钢制散热器拆除 2. 规格、型号:投标人综合考虑后进行报价 3. 废料运距:运送至采购人指定地点,运输距离、方式投标人综合考虑 4. 说明:综合单价包含但不限于搬运、装车、运输、卸车、码放整齐、因拆除导致墙面污染、破损的修复 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	74	18.88	1397.12		764.57
		分部小计					16606.29		10416.55
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							1397.12		764.57
合 计							16606.29		10416.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	2735.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	0.1000	29.52	0.92	0	31.11%	2.95	0.09	0.00	0.92
人工费调整								0.69	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.64	0.09	0.00	0.92
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.09	—	0.00		
	材料费小计					—	0.09	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011612001002	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	356				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm)100	10m	0.1000	44.28	1.49	0	31.11%	4.43	0.15	0.00	1.38
人工费调整								1.04	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.47	0.15	0.00	1.38
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.15	—	0.00		
	材料费小计					—	0.15	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011614001001	项目名称	暖气片拆除	计量单位	个	工程量	74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-75	散热器整组拆除 柱型散热器 30片以内	10组	0.1000	103.32	5.24	23.88	31.11%	10.33	0.52	2.39	3.21
人工费调整								2.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.75	0.52	2.39	3.21
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.52	—	0.00		
	材料费小计					—	0.52	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.612	167.91			
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.574	268.12			
3	031302001021	安全施工费	人工费	9.594	999.36			
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.086	842.28			
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302	343.95			
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.572	59.58			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.96	308.33			
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.04	4.17			
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.91	407.29			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					3400.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修  
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2291.64		2291.64
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10416.55	16	1666.65
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10416.55	6	624.99
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	22298.92	9	2006.9
合 计					4298.54

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 采暖-拆除工程

标段: 玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注: 此表由招标人填写, 供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：采暖-拆除工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	12702.42	
二	措施项目费（费率措施费）	448.12	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	421.96	—
	其中：社会保险费	306.88	—
	其中：住房公积金	115.08	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	1221.53	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		14,794.03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	010101007002	拆除更换管道场地拆除及恢复	[项目特征] 1. 部位:室外 2. 面层基层做法:根据现场确定,并按原状做法施工 3. 施工内容:更换管道建设的临时施工空间,以及更换管道进行硬化、铺装、绿化、墙壁等建设内容所有拆除及恢复加固 4. 施工方式:由投标人自行考虑,综合报价 5. 综合单价说明:综合单价包含拆除及恢复加固的一切费用 6. 注意:拆除过程中注意保护,如因拆除造成损坏的应照价赔偿 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输 3. 回填	项	1	5000	5000			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:墙面板及龙骨 2. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	29.5	8.04	237.18		159.05	
本页小计								5237.18		159.05

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程      标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目      第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
3	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：与原有龙骨保持一致 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色：与现有墙面装饰板保持一致 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	10	133.66	1336.6		161.9	
4	011207001002	墙面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：与原有龙骨保持一致 2. 基层材料种类、规格：石膏板（板缝处铺贴网格布） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉	m2	19.5	67.75	1321.13		162.83	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：以现场实际为准 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：分层抹平 5. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	59.5	19.96	1187.62		372.97	
本页小计								3845.35		697.7

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:矿棉板及原有龙骨 2. 废料运距:投标人综合考虑运距、运费、垃圾处理费后综合报价 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	43.92	9.34	410.21		271.76	
7	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:与原有龙骨保持一致 2. 面层材料品种、规格:600*600mm矿棉吸音板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m2	43.92	68.95	3028.28		671.98	
		分部小计					12521.02		1800.49	
		措施项目								
8	011701003003	里脚手架	[项目特征] 1. 名称:墙柱面活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	59.5	1.1	65.45		42.41	
本页小计								3503.94		986.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
9	011701003004	天棚活动脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:天棚活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	43.92	2.64	115.95		75.13	
		分部小计					181.4		117.54	
本页小计								115.95		75.13
合 计								12702.42		1918.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 12 页

项目编码	010101007002	项目名称	拆除更换管道场地拆除及恢复		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	拆除更换管道场地拆除及恢复	项	1.0000	0	5000	0	30.02%	0.00	5000.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	5000.00	0.00	0.00	
		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								5000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	拆除更换管道场地拆除及恢复			项	1	5000	5000				
	材料费小计					-	5000.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 2 页 共 12 页

项目编号	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	29.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	53.04	0	0	19.7%	5.30	0.00	0.00	1.04
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0010	87.57	0	556.49	19.7%	0.09	0.00	0.56	0.02
人工费调整								1.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.42	0.00	0.56	1.06
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 3 页 共 12 页

项目编号	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	4.81	30.06	0.07	30.02%	4.81	30.06	0.07	1.46
15-111	墙面基层 石膏板	m2	1.0000	3.54	13.16	0	30.02%	3.54	13.16	0.00	1.06
15-125	墙面面层 免漆板	m2	1.0000	7.84	53.79	0	30.02%	7.84	53.79	0.00	2.35
人工费调整								4.01	-	-	-
材料费价差								-	11.51	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.20	108.52	0.07	4.87
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								133.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	膨胀螺栓 M6*30			套	3.1593	0.61	1.93				
	铁钉			kg	0.04	5.26	0.21				
	合金钢钻头			个	0.0782	10.98	0.86				
	木龙骨 30*40mm			m	7.48	4.87	36.43				
	石膏板 厚9mm			m2	1.05	12.43	13.05				
	白乳胶			kg	0.14	6.77	0.95				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 4 页 共 12 页

	自攻螺丝 6*25	个	37	0.03	1.11		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.4239	19.86	8.42		
	免漆板	m2	1.1	41.1	45.21		
	其他材料费			—	0.36	—	0.00
	材料费小计			—	108.52	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 5 页 共 12 页

项目编号	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	19.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	4.81	30.06	0.07	30.02%	4.81	30.06	0.07	1.46
15-111	墙面基层 石膏板	m2	1.0000	3.54	13.16	0	30.02%	3.54	13.16	0.00	1.06
人工费调整								2.07	-	-	-
材料费价差								-	11.52	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			10.42	54.74	0.07	2.52			
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价					67.75						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	膨胀螺栓 M6*30			套	3.1593	0.61	1.93				
	铁钉			kg	0.04	5.26	0.21				
	合金钢钻头			个	0.0782	10.98	0.86				
	木龙骨 30*40mm			m	7.48	4.87	36.43				
	石膏板 厚9mm			m2	1.05	12.43	13.05				
	白乳胶			kg	0.14	6.77	0.95				
	自攻螺丝 6*25			个	37	0.03	1.11				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 7 页 共 12 页

项目编号	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	59.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	626.84	1028.64	0	30.02%	6.27	10.29	0.00	1.88
人工费调整								1.60	-	-	-
材料费价差								-	-0.08	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.87	10.21	0.00	1.88	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								19.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	白乳胶				kg	0.48	6.77	3.25			
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.2835	11.94	3.38			
	大白粉				kg	2.6	1.14	2.96			
	羧甲基纤维素				kg	0.06	7.8	0.47			
	其他材料费						—	0.14	—	0.00	
	材料费小计						—	10.21	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 8 页 共 12 页

项目编码	011606003002	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	43.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	61	1.94	0	19.7%	6.10	0.19	0.00	1.20
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0010	87.57	0	556.49	19.7%	0.09	0.00	0.56	0.02
人工费调整								1.18	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.37	0.19	0.56	1.22
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.19	—	0.00		
	材料费小计					—	0.19	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 9 页 共 12 页

项目编号	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	43.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	9.79	39.89	0.11	30.02%	9.79	39.89	0.11	2.98
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	5.51	40.28	0	30.02%	5.51	40.28	0.00	1.65
人工费调整								3.59	-	-	-
材料费价差								-	-34.85	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					18.89	45.32	0.11	4.63	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								68.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2	1.015	24.41	24.78				
	吊杆			kg	0.28	13.01	3.64				
	角钢			kg	0.4	3.18	1.27				
	膨胀螺栓 M8*80			套	1.3	0.54	0.7				
	射钉			百个	0.02	22.66	0.45				
	铁件			kg	0.4	5.59	2.24				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 10 页 共 12 页

	矿棉板	m2	1.05	11.5	12.08		
	其他材料费			—	0.16	—	0.00
	材料费小计			—	45.32	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 11 页 共 12 页

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	59.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	71.28	0	0	30.02%	0.71	0.00	0.00	0.21
				人工费调整				0.17	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0.89	0	0	0.21
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 12 页 共 12 页

项目编号	011701003004	项目名称	天棚活动脚手架		计量单位	m2	工程量	43.92			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	171.07	0	0	30.02%	1.71	0.00	0.00	0.51
				人工费调整				0.42	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				2.13	0	0	0.51
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							2.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832	16.36			
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339	26.32			
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581	188.34			
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498	88.42			
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	48.30			
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	8.43			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	30.47			
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	1.57			
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	39.91			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					448.12			

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计日工表

工程名称：采暖-建筑与装饰工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。











# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	275190.28	
二	措施项目费（费率措施费）	13727.79	—
三	其他项目费	24000	—
	暂列金额	24000	—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	8964.42	—
	其中：社会保险费	6519.58	—
	其中：住房公积金	2444.84	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	28969.42	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		350,851.91	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002001	焊接钢管 DN80	[项目特征] 1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 除锈、刷漆要求:除锈+红丹防锈漆两道,具体做法见甘12N3-P53 7. 保温要求:详见设计图纸及甘12N3-P11 8. 要求:安装过程中不得损坏原有建筑饰面,如有损坏应无偿修复 9. 报价说明:综合单价包含但不限于与原有管道连接、管沟内因空间狭小需人工搬运而导致的降效等费用 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	96	83.35	8001.6		1330.3
本页小计							8001.6		1330.3

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
2	031001002002	焊接钢管 DN70	[项目特征] 1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 除锈、刷漆要求:除锈+红丹防锈漆两道,具体做法见甘12N3-P53 7. 保温要求:详见设计图纸及甘12N3-P11 8. 投标人自行考虑利旧 9. 要求:安装过程中不得损坏原有建筑饰面,如有损坏应无偿修复 10. 报价说明:综合单价包含但不限于与原有管道连接、管沟内因空间狭小需人工搬运而导致的降效等费用 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	282	75.72	21353.04		3797.89
本页小计							21353.04		3797.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
3	031001002003	焊接钢管 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 除锈、刷漆要求:除锈+红丹防锈漆两道,具体做法见甘12N3-P53 7. 保温要求:详见设计图纸及甘12N3-P11 8. 要求:安装过程中不得损坏原有建筑饰面,如有损坏应无偿修复 9. 报价说明:综合单价包含但不限于管沟内因空间狭小需人工搬运而导致的降效等费用 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	211.47	55.24	11681.6		2243.29
本页小计							11681.6		2243.29

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	031001002004	焊接钢管 DN40	[项目特征] 1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 除锈、刷漆要求:除锈+红丹防锈漆两道,具体做法见甘12N3-P53 7. 保温要求:详见设计图纸及甘12N3-P11 8. 要求:安装过程中不得损坏原有建筑饰面,如有损坏应无偿修复 9. 报价说明:综合单价包含但不限于管沟内因空间狭小需人工搬运而导致的降效等费用 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	200	43.24	8648		1862.26
本页小计							8648		1862.26

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	031001002005	焊接钢管 DN32	[项目特征] 1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 除锈、刷漆要求:除锈+红丹防锈漆两道,具体做法见甘12N3-P53 7. 保温要求:详见设计图纸及甘12N3-P11 8. 要求:安装过程中不得损坏原有建筑饰面,如有损坏应无偿修复 9. 报价说明:综合单价包含但不限于管沟内因空间狭小需人工搬运而导致的降效等费用 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	270	38.48	10389.6		2287.04
本页小计							10389.6		2287.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	031001002006	焊接钢管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 除锈、刷漆要求:除锈+红丹防锈漆一道+银粉漆两道,具体做法见甘12N3-P53 7. 投标人自行考虑利旧 8. 要求:安装过程中不得损坏原有建筑饰面,如有损坏应无偿修复 9. 报价说明:综合单价包含但不限于与原有管道连接、管沟内因空间狭小需人工搬运而导致的降效等费用 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1519.37	34.82	52904.46		14908.05
本页小计							52904.46		14908.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	031001002007	焊接钢管 DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 除锈、刷漆要求:除锈+红丹防锈漆一道+银粉漆两道,具体做法见甘12N3-P53 7. 其他说明:综合单价包含但不限于与原有暖气片连接、因安装造成墙面破损修复产生的所有费用 8. 要求:安装过程中不得损坏原有建筑饰面,如有损坏应无偿修复 9. 投标人自行考虑利旧 10. 报价说明:综合单价包含但不限于与原有管道连接、管沟内因空间狭小需人工搬运而导致的降效等费用 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	643.6	28.02	18033.67		5327.07
本页小计							18033.67		5327.07

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程
标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目
第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
8	031201001003	管道刷漆	[项目特征] 1. 名称:原有管道刷漆 2. 规格、材质:投标人综合考虑后进行报价 3. 除锈方式:投标人自行考虑 4. 除锈、刷漆要求:除锈+红丹防锈漆一道+银粉漆两道,具体做法见甘12N3-P53 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m	21.2	1.63	34.56		14.33	
9	031003001003	排气阀	[项目特征] 1. 名称:自动排气阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	122	60.22	7346.84		1090.68	
10	031003001004	闸阀	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN20 1.6Mpa 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	122	21.88	2669.36		497.76	
本页小计								10050.76		1602.77

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程 标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
11	031003001005	铜球阀	[项目特征] 1. 名称:铜球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	148	24.2	3581.6		603.84	
12	031003001006	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 1.6Mpa 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	122	25.87	3156.14		600.24	
13	031003003001	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4	300.4	1201.6		128.24	
14	031003003002	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4	345.16	1380.64		128.24	
本页小计								9319.98		1460.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
15	031002003001	套管	[项目特征] 1.名称、类型：套管 2.材质：钢制 3.规格：DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	122	12.61	1538.42		412.36	
16	031002001001	管道支架	[项目特征] 1.名称：一般支架 2.材质：钢制 3.除锈、刷漆要求：除锈+红丹防锈漆一道 +银粉漆两道 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	800	16.09	12872		3608.6	
17	031005002002	铜铝复合暖气片 18柱/组	[项目特征] 1.名称：铜铝复合暖气片（含手动排气阀） 2.型号、规格：18柱/组 3.安装方式：壁挂 4.采购说明：采购前提供样品，待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	1	1035.28	1035.28		15.98	
本页小计								15445.7		4036.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	031005002003	铜铝复合暖气片 20柱/组	[项目特征] 1. 名称:铜铝复合暖气片(含手动排气阀) 2. 型号、规格:20柱/组 3. 安装方式:壁挂 4. 采购说明:采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	3	1247.18	3741.54		47.94
19	031005002004	铜铝复合暖气片 22柱/组	[项目特征] 1. 名称:铜铝复合暖气片(含手动排气阀) 2. 型号、规格:22柱/组 3. 安装方式:壁挂 4. 采购说明:采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	34	1370.93	46611.62		617.1
本页小计							50353.16		665.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间  
及暖气维修改造项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	031005002005	铜铝复合暖气片 25柱/组	[项目特征] 1. 名称:铜铝复合暖气片(含手动排气阀) 2. 型号、规格:25柱/组 3. 安装方式:壁挂 4. 采购说明:采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	34	1550.93	52731.62		617.1
21	031005002006	铜铝复合暖气片 30柱/组	[项目特征] 1. 名称:铜铝复合暖气片(含手动排气阀) 2. 型号、规格:30柱/组 3. 安装方式:壁挂 4. 采购说明:采购前提供样品,待建设单位同意后方可批量采购、安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	2	1850.93	3701.86		36.3
22	031009001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1	217.22	217.22		40.03
		分部小计					272832.27		40214.64
		措施项目							
23	031301017003	脚手架搭拆			1	2358.01	2358.01		532.74
		分部小计					2358.01		532.74
本页小计							59008.71		1226.17
合 计							275190.28		40747.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 1 页 共 31 页

项目编码	031001002001	项目名称	焊接钢管 DN80	计量单位	m	工程量	96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-27	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	108.91	351.98	46.16	42.62%	10.89	35.20	4.62	4.64
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	0.2800	3.43	0.75	0	42.62%	0.96	0.21	0.00	0.41
11-33	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	0.2800	1.16	1.54	0	42.62%	0.32	0.43	0.00	0.14
11-34	管道刷油 红丹防锈漆第二遍	m2	0.2800	1.16	1.36	0	42.62%	0.32	0.38	0.00	0.14
11-1086	绝热工程 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)133	m3	0.0170	79.78	1083.49	16.8	42.62%	1.36	18.42	0.29	0.58
人工费调整								3.99	-	-	-
材料费价差								-	0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.85	54.70	4.90	5.91
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						49.56			
清单项目综合单价								83.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.0776	8.57	0.67				
	纤维类散状材料			m3	0.0175	1040.87	18.22				
	焊接钢管 DN80			m	1.02	30.071	30.67				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 3 页 共 31 页

项目编号	031001002002	项目名称	焊接钢管 DN70	计量单位	m	工程量	282				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-27	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	108.91	305.81	46.16	42.62%	10.89	30.58	4.62	4.64
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	0.2400	3.43	0.75	0	42.62%	0.82	0.18	0.00	0.35
11-33	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	0.2400	1.16	1.54	0	42.62%	0.28	0.37	0.00	0.12
11-34	管道刷油 红丹防锈漆第二遍	m2	0.2400	1.16	1.36	0	42.62%	0.28	0.33	0.00	0.12
11-1086	绝热工程 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)133	m3	0.0150	79.78	1083.49	16.8	42.62%	1.20	16.25	0.25	0.51
人工费调整								3.87	-	-	-
材料费价差								-	0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.34	47.77	4.87	5.74
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								75.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.0665	8.57	0.57				
	纤维类散状材料			m3	0.0155	1040.87	16.13				
	焊接钢管 DN70			m	1.02	25.544	26.05				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 5 页 共 31 页

项目编码	031001002003	项目名称	焊接钢管 DN50	计量单位	m	工程量	211.47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-25	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	85.36	212.68	8.24	42.62%	8.54	21.27	0.82	3.64
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	0.1800	3.43	0.75	0	42.62%	0.62	0.14	0.00	0.26
11-33	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	0.1800	1.16	1.54	0	42.62%	0.21	0.28	0.00	0.09
11-34	管道刷油 红丹防锈漆第二遍	m2	0.1800	1.16	1.36	0	42.62%	0.21	0.24	0.00	0.09
11-1086	绝热工程 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)133	m3	0.0130	79.78	1083.49	16.8	42.62%	1.04	14.09	0.22	0.44
人工费调整								3.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.66	36.01	1.04	4.52
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						33.75			
清单项目综合单价								55.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.0499	8.57	0.43				
	纤维类散状材料			m3	0.0134	1040.87	13.95				
	焊接钢管 DN50			m	1.02	19.005	19.39				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 7 页 共 31 页

项目编码	031001002004	项目名称	焊接钢管 DN40	计量单位	m	工程量	200				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-24	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)40	10m	0.1000	77.66	150.59	7.52	42.62%	7.77	15.06	0.75	3.31
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	0.1300	3.43	0.75	0	42.62%	0.45	0.10	0.00	0.19
11-33	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	0.1300	1.16	1.54	0	42.62%	0.15	0.20	0.00	0.07
11-34	管道刷油 红丹防锈漆第二遍	m2	0.1300	1.16	1.36	0	42.62%	0.15	0.18	0.00	0.07
11-1086	绝热工程 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)133	m3	0.0100	79.78	1083.49	16.8	42.62%	0.80	10.83	0.17	0.34
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.98	26.37	0.92	3.97
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						25.21			
清单项目综合单价								43.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.036	8.57	0.31				
	纤维类散状材料			m3	0.0103	1040.87	10.72				
	焊接钢管 DN40			m	1.02	13.904	14.18				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 9 页 共 31 页

项目编号	031001002005	项目名称	焊接钢管 DN32	计量单位	m	工程量	270				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-23	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	71.2	129.84	6.8	42.62%	7.12	12.98	0.68	3.03
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	0.1100	3.43	0.75	0	42.62%	0.38	0.08	0.00	0.16
11-33	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	0.1100	1.16	1.54	0	42.62%	0.13	0.17	0.00	0.06
11-34	管道刷油 红丹防锈漆第二遍	m2	0.1100	1.16	1.36	0	42.62%	0.13	0.15	0.00	0.06
11-1086	绝热工程 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)133	m3	0.0090	79.78	1083.49	16.8	42.62%	0.72	9.75	0.15	0.31
人工费调整								2.43	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.90	23.14	0.83	3.61
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						22.22			
清单项目综合单价								38.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.0305	8.57	0.26				
	纤维类散状材料			m3	0.0093	1040.87	9.68				
	焊接钢管 DN32			m	1.02	12.071	12.31				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 11 页 共 31 页

项目编号	031001002006	项目名称	焊接钢管 DN25	计量单位	m	工程量	1519.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14	室内管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	91.36	172.49	1.31	42.62%	9.14	17.25	0.13	3.89
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	0.1000	3.43	0.75	0	42.62%	0.34	0.08	0.00	0.15
11-33	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	0.1000	1.16	1.54	0	42.62%	0.12	0.15	0.00	0.05
11-38	管道刷油 银粉漆第一遍	m2	0.1000	1.11	1.23	0	42.62%	0.11	0.12	0.00	0.05
11-39	管道刷油 银粉漆第二遍	m2	0.1000	1.06	1.04	0	42.62%	0.11	0.10	0.00	0.05
人工费调整								2.98	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.80	17.71	0.13	4.18
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						9.12			
清单项目综合单价								34.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.0147	8.57	0.13				
	焊接钢管 DN25			m	1.02	8.658	8.83				
	银粉漆			kg	0.013	12.21	0.16				
	其他材料费					-	8.59	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 13 页 共 31 页

项目编号	031001002007	项目名称	焊接钢管 DN20	计量单位	m	工程量	643.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13	室内管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)20	10m	0.1000	76.01	132.37	0	42.62%	7.60	13.24	0.00	3.24
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	0.1000	3.43	0.75	0	42.62%	0.34	0.08	0.00	0.15
11-33	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	0.1000	1.16	1.54	0	42.62%	0.12	0.15	0.00	0.05
11-38	管道刷油 银粉漆第一遍	m2	0.1000	1.11	1.23	0	42.62%	0.11	0.12	0.00	0.05
11-39	管道刷油 银粉漆第二遍	m2	0.1000	1.06	1.04	0	42.62%	0.11	0.10	0.00	0.05
人工费调整								2.52	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.79	13.70	0.00	3.53
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						6.37			
清单项目综合单价								28.02			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.0147	8.57	0.13				
	银粉漆			kg	0.013	12.21	0.16				
	焊接钢管 DN20			m	1.02	5.964	6.08				
	其他材料费						—	7.33	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 15 页 共 31 页

项目编号	031201001003	项目名称	管道刷漆	计量单位	m	工程量	21.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	0.1000	3.43	0.75	0	42.62%	0.34	0.08	0.00	0.15
11-33	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	0.1000	1.16	1.54	0	42.62%	0.12	0.15	0.00	0.05
11-38	管道刷油 银粉漆第一遍	m2	0.1000	1.11	1.23	0	42.62%	0.11	0.12	0.00	0.05
11-39	管道刷油 银粉漆第二遍	m2	0.1000	1.06	1.04	0	42.62%	0.11	0.10	0.00	0.05
人工费调整								0.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.88	0.46	0.00	0.29
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0.28			
清单项目综合单价								1.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.0147	8.57	0.13				
	银粉漆			kg	0.013	12.21	0.16				
	其他材料费					—	0.17	—	0.00		
	材料费小计					—	0.45	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 16 页 共 31 页

项目编号	031003001003	项目名称	排气阀	计量单位	个	工程量	122				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-472	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm以内)20	个	1.0000	8.94	44.79	0	42.62%	8.94	44.79	0.00	3.81
人工费调整								2.72	-	-	-
材料费价差								-	-0.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.66	44.75	0.00	3.81
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						36.94			
清单项目综合单价								60.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	自动排气阀 20			个	1.01	36.57	36.94				
	其他材料费					—	7.81	—	0.00		
	材料费小计					—	44.75	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 17 页 共 31 页

项目编码	031003001004	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	122				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-386	螺纹阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	4.08	14.82	0	42.62%	4.08	14.82	0.00	1.74
人工费调整								1.24	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					5.32	14.82	0.00	1.74	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					12.05				
清单项目综合单价								21.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	闸阀 20			个	1.01	11.93	12.05				
	其他材料费					—	2.77	—	0.00		
	材料费小计					—	14.82	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 18 页 共 31 页

项目编码	031003001005	项目名称	铜球阀	计量单位	个	工程量	148				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-386	螺纹阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	4.08	17.14	0	42.62%	4.08	17.14	0.00	1.74
人工费调整								1.24	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					5.32	17.14	0.00	1.74	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					14.37				
清单项目综合单价								24.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜球阀 20			个	1.01	14.23	14.37				
	其他材料费					—	2.77	—	0.00		
	材料费小计					—	17.14	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 19 页 共 31 页

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	122				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	4.92	17.35	0	42.62%	4.92	17.35	0.00	2.10
人工费调整								1.50	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.42	17.35	0.00	2.10	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					13.51				
清单项目综合单价								25.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	截止阀 25			个	1.01	13.38	13.51				
	其他材料费					—	3.84	—	0.00		
	材料费小计					—	17.35	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 20 页 共 31 页

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-404	焊接法兰阀 公称直径(mm以内)80	个	1.0000	32.06	228.89	16.6	42.62%	32.06	228.89	16.60	13.66
人工费调整								8.89	-	-	-
材料费价差								-	0.30	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					40.95	229.19	16.60	13.66	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					161.63				
清单项目综合单价								300.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰闸阀 70			个	1	161.63	161.63	-	-		
	其他材料费					-	67.56	-	0.00		
	材料费小计					-	229.19	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 21 页 共 31 页

项目编号	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-404	焊接法兰阀 公称直径(mm以内)80	个	1.0000	32.06	273.65	16.6	42.62%	32.06	273.65	16.60	13.66
人工费调整								8.89	-	-	-
材料费价差								-	0.30	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					40.95	273.95	16.60	13.66	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					206.39				
清单项目综合单价								345.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰闸阀 80			个	1	206.39	206.39	-	-		
	其他材料费					-	67.56	-	0.00		
	材料费小计					-	273.95	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 22 页 共 31 页

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	122				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-354	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	3.38	5.38	1.39	42.62%	3.38	5.38	1.39	1.44
人工费调整								1.03	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.41	5.37	1.39	1.44
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								12.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	5.37	—	0.00		
	材料费小计					—	5.37	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 23 页 共 31 页

项目编号	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	800				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-384	制作安装一般管架	100kg	0.0100	410.54	570.94	196.71	42.62%	4.11	5.71	1.97	1.75
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	t	0.0010	136.53	26.11	81.74	42.62%	0.14	0.03	0.08	0.06
11-95	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	t	0.0010	91.83	116.06	81.74	42.62%	0.09	0.12	0.08	0.04
11-100	一般钢结构 银粉漆第一遍	t	0.0010	88.5	85.11	81.74	42.62%	0.09	0.09	0.08	0.04
11-101	一般钢结构 银粉漆第二遍	t	0.0010	88.5	72.01	81.74	42.62%	0.09	0.07	0.08	0.04
人工费调整								1.32	-	-	-
材料费价差								-	0.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.83	6.04	2.29	1.92
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								16.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	醇酸防锈漆 G53-1			kg	0.011	8.57	0.09				
	银粉漆			kg	0.009	12.21	0.11				
	型钢			kg	1.06	3.814	4.04				
	其他材料费						-	1.8	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 25 页 共 31 页

项目编码	031005002002	项目名称	铜铝复合暖气片 18柱/组	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-741	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	组	1.0000	15.98	1007.61	0	42.62%	15.98	1007.61	0.00	6.81
人工费调整								4.86	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.84	1007.63	0.00	6.81
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						988.1			
清单项目综合单价								1035.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜铝复合暖气片 18柱/组 柱式			组	1	988.1	988.1	-	-		
	其他材料费					-	19.53	-	0.00		
	材料费小计					-	1007.63	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 26 页 共 31 页

项目编码	031005002003	项目名称	铜铝复合暖气片 20柱/组	计量单位	组	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-741	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	组	1.0000	15.98	1219.51	0	42.62%	15.98	1219.51	0.00	6.81
人工费调整								4.86	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					20.84	1219.53	0.00	6.81	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					1200				
清单项目综合单价							1247.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜铝复合暖气片 20柱/组 柱式			组	1	1200	1200	-	-		
	其他材料费					-	19.53	-	0.00		
	材料费小计					-	1219.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 27 页 共 31 页

项目编码	031005002004	项目名称	铜铝复合暖气片 22柱/组	计量单位	组	工程量	34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-742	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	组	1.0000	18.15	1339.51	0	42.62%	18.15	1339.51	0.00	7.73
人工费调整								5.52	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.67	1339.53	0.00	7.73	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					1320				
清单项目综合单价								1370.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜铝复合暖气片 22柱/组 柱式			组	1	1320	1320	-	-		
	其他材料费					-	19.53	-	0.00		
	材料费小计					-	1339.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 28 页 共 31 页

项目编码	031005002005	项目名称	铜铝复合暖气片 25柱/组	计量单位	组	工程量	34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-742	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	组	1.0000	18.15	1519.51	0	42.62%	18.15	1519.51	0.00	7.73
人工费调整								5.52	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.67	1519.53	0.00	7.73	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					1500				
清单项目综合单价							1550.93				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜铝复合暖气片 25柱/组 柱式			组	1	1500	1500	-	-		
	其他材料费					-	19.53	-	0.00		
	材料费小计					-	1519.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 29 页 共 31 页

项目编码	031005002006	项目名称	铜铝复合暖气片 30柱/组	计量单位	组	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-742	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	组	1.0000	18.15	1819.51	0	42.62%	18.15	1819.51	0.00	7.73
人工费调整								5.52	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.67	1819.53	0.00	7.73	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					1800				
清单项目综合单价								1850.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜铝复合暖气片 30柱/组 柱式			组	1	1800	1800	-	-		
	其他材料费					-	19.53	-	0.00		
	材料费小计					-	1819.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 30 页 共 31 页

项目编号	031009001001	项目名称	采暖工程系统调试	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM278	系统调试费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	40.03	160.13	0	42.62%	40.03	160.13	0.00	17.06
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						40.03	160.13	0.00	17.06
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								217.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	160.13	—	0.00		
	材料费小计					—	160.13	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：采暖-采暖工程

标段：玉门油田第二中学教学楼卫生间及暖气维修改造项目

第 31 页 共 31 页

项目编码	031301017003	项目名称	脚手架搭拆	计量单位		工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	453.13	1359.40	0	42.62%	453.13	1359.40	0.00	193.12
BM263	脚手架搭拆费(第十一册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1.0000	27.59	82.76	0	42.62%	27.59	82.76	0.00	11.76
BM265	脚手架搭拆费(第十一册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1.0000	52.02	156.06	0	42.62%	52.02	156.06	0.00	22.17
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				532.74	1598.22	0	227.05
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								2358.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	1598.22	—	0		
	材料费小计					—	1598.22	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





















