

玉门油田小学博学楼内外墙粉
刷及楼道吊顶工程 工程

投标总价

投 标 人： _____ (盖章)

2026年7月3日

工程名称： 玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道
吊顶工程

标段名称： 玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道
吊顶工程

投标总价

投标总价（小写）： 851000

（大写）： 捌拾伍万壹仟元整

投 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (签字及盖章)

编 制 时 间： 2026年7月3日

投标报价填报说明

工程名称：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

编制依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026，、2019年《甘肃省建筑装饰装修工程消耗量定额》、2019年《甘肃省建筑装饰装修工程消耗量定额地区基价》、2019年《甘肃省安装工程消耗量定额》、2019年《甘肃省安装工程消耗量定额地区基价》、2019年《甘肃省建设工程措施项目费定额》、2019年《甘肃省建设工程措施项目费定额地区基价》、2009年《甘肃省安装维修工程预算定额》等及配套的编制文件。

材料价差参照执行2026年第二期全市建设工程材料信息价格及人工信息价格市场综合指导价价格及市场询价，指导价部分主材无市场指导价，经市场询价后按实际市场价计入调整。

投标报价的其他说明：

1. 材料指导价格执行酒泉市住房和城乡建设局《关于发布2026年第二期工程建设材料信息价格的通知》文件中“肃州区”材料指导价，无指导价的材料按市场询价计入；
2. 人工费调整执行酒泉市住房和城乡建设局《关于发布2026年第二期工程建设材料信息价格的通知》人工信息价通知；
3. 规费计取执行《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2020文件规定；
4. 建筑业营业税改增值税税率调整执行甘建价〔2019〕118号文件《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》
5. 其它按招标文件要求执行。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙
粉刷及楼道吊顶工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		拆除工程					37569.43	
1	011608002001	铲除涂料面（内墙）	[项目特征] 1. 铲除部位名称：教学楼内墙 2. 铲除部位的截面尺寸：铲除原有墙面附着物及乳胶漆 3. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	6060.73	3.20	19394.34	
2	011608002002	铲除涂料面（天棚）	[项目特征] 1. 铲除部位名称：教学楼天棚 2. 铲除部位的截面尺寸：铲除原有天棚乳胶漆 3. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	2281.95	3.20	7302.24	
3	011608002003	铲除涂料面（外墙）	[项目特征] 1. 铲除部位名称：教学楼外墙 2. 铲除部位的截面尺寸：铲除原有墙面乳胶漆 3. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	3246.03	3.20	10387.30	
4	011613001001	摄像头拆除	1. 灯具种类：拆除摄像头	套	39	12.45	485.55	
		粉刷工程					355722.39	
本页小计								37569.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 1 页 共 7 页

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面（内墙）			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 铲除部位名称：教学楼内墙 2. 铲除部位的截面尺寸：铲除原有墙面附着物及乳胶漆 3. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.29
1.1	综合工日	工日	0.019215	-	-	119.05	2.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.16	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	机械费调整	元	-1.5e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000279	-	-	598.43	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-	-	-	-	0.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							3.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 2 页 共 7 页

项目编码	011608002002	项目名称	铲除涂料面（天棚）			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 铲除部位名称：教学楼天棚 2. 铲除部位的截面尺寸：铲除原有天棚乳胶漆 3. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.29
1.1	综合工日	工日	0.019215	-	-	119.05	2.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.16	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	机械费调整	元	-1.5e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000279	-	-	598.43	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-	-	-	-	0.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							3.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 3 页 共 7 页

项目编码	011608002003	项目名称	铲除涂料面（外墙）			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 铲除部位名称：教学楼外墙 2. 铲除部位的截面尺寸：铲除原有墙面乳胶漆 3. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.29
1.1	综合工日	工日	0.019215	-	-	119.05	2.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.16	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	机械费调整	元	-1.5e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000279	-	-	598.43	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-	-	-	-	0.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							3.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 4 页 共 7 页

项目编码	011613001001	项目名称	摄像头拆除			计量单位	套
项目特征	1. 灯具种类：拆除摄像头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.55
1.1	综合工日	工日	0.081	-	-	117.87	9.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.55
5	管理费	-	-				1.84
6	利润	-	-				1.06
7	风险费	-	-				
综合单价							12.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 5 页 共 7 页

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆面 2. 喷刷涂料部位：教学楼内墙面粉刷 3. 刮腻子要求：刮腻子找平 4. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.52
1.1	二类工	工日	0.09856	-	-	112.91	11.13
1.2	三类工	工日	0.02464	-	-	96.96	2.39
2	材料费	-	-	-	-	-	10
2.1	乳胶漆	kg	0.2835	-	-	11.94	3.38
2.2	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.67	0.01
2.3	白乳胶	kg	0.48	-	-	6.77	3.25
2.4	大白粉	kg	2.6	-	-	1.06	2.76
2.5	木砂纸	张	0.158	-	-	0.61	0.10
2.6	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	7.8	0.47
2.7	水	m3	0.0047	-	-	3.64	0.02
2.8	白布	m2	0.0018	-	-	6.65	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.52
5	管理费	-	-	-	-	-	2.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.5
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							27.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 6 页 共 7 页

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆面 2. 喷刷涂料部位：教学楼天棚粉刷 3. 刮腻子要求：刮腻子找平 4. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.22
1.1	人工费调整	元	-0.0001	-	-	1	0.00
1.2	二类工	工日	0.118272	-	-	112.91	13.35
1.3	三类工	工日	0.029568	-	-	96.96	2.87
2	材料费	-	-	-	-	-	10
2.1	乳胶漆	kg	0.2835	-	-	11.94	3.38
2.2	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.67	0.01
2.3	白乳胶	kg	0.48	-	-	6.77	3.25
2.4	大白粉	kg	2.6	-	-	1.06	2.76
2.5	木砂纸	张	0.158	-	-	0.61	0.10
2.6	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	7.8	0.47
2.7	水	m3	0.0047	-	-	3.64	0.02
2.8	白布	m2	0.0018	-	-	6.65	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.22
5	管理费	-	-	-	-	-	3.13
6	利润	-	-	-	-	-	1.8
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							31.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 7 页 共 7 页

项目编码	011404001002	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆面 2. 喷刷涂料部位：教学楼外墙粉刷 3. 刮腻子要求：刮腻子找平 4. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.11
1.1	二类工	工日	0.12474	-	-	112.91	14.08
1.2	三类工	工日	0.031185	-	-	96.96	3.02
2	材料费	-	-	-	-	-	13.79
2.1	木砂纸	张	0.09	-	-	0.61	0.05
2.2	乳胶漆	kg	0.53	-	-	11.56	6.13
2.3	腻子粉	kg	2.2	-	-	3.46	7.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.9
5	管理费	-	-	-	-	-	3.3
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							36.1

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产费		17917.3	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护费		3945.47	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工费		1606.66	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施费		4026.82	详见明细表E.3.2
5	011601011001	夜间施工增加费		2664.21	详见明细表E.3.2
6	011601013001	二次搬运费			详见明细表E.3.2
7	011601014001	已完工程及设备保护费		122.02	详见明细表E.3.2
8	011601010001	冬雨季施工增加费		3172.64	详见明细表E.3.2
9	011601038001	工程定位复测费		630.46	详见明细表E.3.2
10	011601012001	特殊地区增加费			详见明细表E.3.2
11	011601001001	墙面脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度:3m 2. 脚手架材质: 活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	12045.78	详见明细表E.3.2
12	011601001002	天棚脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度:3m 2. 脚手架材质: 活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	10886.7	详见明细表E.3.2
13	011601001003	外装饰吊篮	[项目特征] 外装饰吊篮 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 吊篮的安装 3. 测试电动装置、安全锁、平衡控制器等 4. 吊篮的拆卸	74140.16	详见明细表E.3.2
本页小计				131158.22	--
合 计				131158.22	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 1 页 共 1 页

项目编码	080808008001	项目名称	监控摄像设备			计量单位	套
项目特征	1. 名称：监控摄像头（利旧） 2. 安装方式：详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	125.45
1.1	一类工	工日	0.111	-	-	119.05	13.21
1.2	二类工	工日	0.994	-	-	112.91	112.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.91
2.1	脱脂棉	kg	0.02	-	-	31.71	0.63
2.2	酒精	kg	0.04	-	-	6.91	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.36
3.1	数字万用表	台班	0.02	-	-	4.06	0.08
3.2	彩色显示器	台班	0.5	-	-	4.39	2.20
3.3	对讲机	台班	0.5	-	-	4.16	2.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.72
5	管理费	-	-				32.17
6	利润	-	-				24.79
7	风险费	-	-				
综合单价							187.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 1 页 共 8 页

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：拆除轻钢龙骨及矿棉板吊顶 2. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.34
1.1	综合工日	工日	0.120459	-	-	119.05	14.34
2	材料费	-	-	-	-	-	0.19
2.1	氧气	m3	0.028	-	-	2.42	0.07
2.2	乙炔气	m3	0.012	-	-	10.5	0.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	机械费调整	元	-2.5e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000465	-	-	598.43	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.81
5	管理费	-	-	-	-	-	2.82
6	利润	-	-	-	-	-	1.63
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							19.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 2 页 共 8 页

项目编码	011613001001	项目名称	灯具拆除			计量单位	套
项目特征	1. 灯具种类：拆除吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.18
1.1	综合工日	工日	0.01	-	-	117.87	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.18
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.13
7	风险费	-	-				
综合单价							1.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 3 页 共 8 页

项目编码	011613001002	项目名称	灯具拆除			计量单位	套
项目特征	1. 灯具种类：拆除平板灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.32
1.1	综合工日	工日	0.113	-	-	117.87	13.32
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.32
5	管理费	-	-				2.57
6	利润	-	-				1.48
7	风险费	-	-				
综合单价							17.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 4 页 共 8 页

项目编码	011613001003	项目名称	灯具拆除			计量单位	套
项目特征	1. 灯具种类：拆除安全出口灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.07
1.1	综合工日	工日	0.06	-	-	117.87	7.07
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.07
5	管理费	-	-				1.36
6	利润	-	-				0.79
7	风险费	-	-				
综合单价							9.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 5 页 共 8 页

项目编码	011613001004	项目名称	灯具拆除			计量单位	套
项目特征	1. 灯具种类：拆除应急照明灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.07
1.1	综合工日	工日	0.06	-	-	117.87	7.07
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.07
5	管理费	-	-				1.36
6	利润	-	-				0.79
7	风险费	-	-				
综合单价							9.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 6 页 共 8 页

项目编码	011613001005	项目名称	广播拆除			计量单位	套
项目特征	1. 灯具种类：拆除广播						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.55
1.1	综合工日	工日	0.081	-	-	117.87	9.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.55
5	管理费	-	-				1.84
6	利润	-	-				1.06
7	风险费	-	-				
综合单价							12.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 7 页 共 8 页

项目编码	011613001006	项目名称	无线AP拆除			计量单位	套
项目特征	1. 灯具种类：无线AP拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.66
1.1	综合工日	工日	0.048	-	-	117.87	5.66
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.66
5	管理费	-	-				1.09
6	利润	-	-				0.63
7	风险费	-	-				
综合单价							7.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 8 页 共 8 页

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.45
1.1	一类工	工日	0.25	-	-	119.05	29.76
1.2	三类工	工日	0.0278	-	-	96.96	2.70
2	材料费	-	-	-	-	-	76.99
2.1	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600	m2	1.015	-	-	31.08	31.55
2.2	吊杆	kg	0.28	-	-	13.01	3.64
2.3	角钢	kg	0.4	-	-	3.18	1.27
2.4	膨胀螺栓	套	1.3	-	-	0.54	0.70
2.5	射钉	百个	0.02	-	-	22.66	0.45
2.6	电焊条	kg	0.01	-	-	3.8	0.04
2.7	铁件	kg	0.4	-	-	5.59	2.24
2.8	矿棉板	m2	1.05	-	-	34.98	36.73
2.9	其它材料费	元	0.36729	-	-	1	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.001	-	-	109.35	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.55
5	管理费	-	-	-	-	-	6.28
6	利润	-	-	-	-	-	3.62
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							119.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 1 页 共 7 页

项目编码	030413001001	项目名称	LED吸顶灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 3. 规格: 详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.95
1.1	二类工	工日	0.1944	-	-	112.91	21.95
2	材料费	-	-	-	-	-	65.01
2.1	木螺钉	10个	0.416	-	-	0.75	0.31
2.2	其他材料费	元	0.9746	-	-	1	0.97
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.713	-	-	1.31	0.93
2.4	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.73	1.49
2.5	塑料圆台	块	1.05	-	-	4.61	4.84
2.6	LED吸顶灯	套	1.01	-	-	55.9	56.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.96
5	管理费	-	-	-	-	-	5.63
6	利润	-	-	-	-	-	4.34
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							96.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 2 页 共 7 页

项目编码	030413001002	项目名称	LED平板灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称：LED平板灯 2. 安装方式：详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.95
1.1	二类工	工日	0.1944	-	-	112.91	21.95
2	材料费	-	-	-	-	-	196.16
2.1	木螺钉	10个	0.416	-	-	0.75	0.31
2.2	其他材料费	元	0.264	-	-	1	0.26
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	0.713	-	-	1.31	0.93
2.4	方木台	个	1.05	-	-	5.3	5.57
2.5	膨胀螺栓	套	2.04	-	-	0.75	1.53
2.6	冲击钻头	个	0.014	-	-	5.29	0.07
2.7	瓷接头	个	1.03	-	-	0.61	0.63
2.8	LED平板灯	套	1.01	-	-	185	186.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	218.11
5	管理费	-	-				5.63
6	利润	-	-				4.34
7	风险费	-	-				
综合单价							228.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 3 页 共 7 页

项目编码	030413001003	项目名称	安全出口标识灯（利旧）			计量单位	套
项目特征	1. 名称：安全出口标识灯（利旧） 2. 安装方式：详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.69
1.1	二类工	工日	0.2187	-	-	112.91	24.69
2	材料费	-	-	-	-	-	5.68
2.1	木螺钉	10个	0.408	-	-	0.75	0.31
2.2	其他材料费	元	0.1483	-	-	1	0.15
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.509	-	-	1.31	0.67
2.4	瓷接头	个	1.03	-	-	0.61	0.63
2.5	冲击钻头	个	0.102	-	-	6.04	0.62
2.6	塑料胀管	个	4.08	-	-	0.1	0.41
2.7	铜接线端子	个	1.015	-	-	2.86	2.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.37
5	管理费	-	-	-	-	-	6.33
6	利润	-	-	-	-	-	4.88
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							41.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 4 页 共 7 页

项目编码	030413001004	项目名称	壁装应急照明灯（利旧）			计量单位	套
项目特征	1. 名称：壁装应急照明灯（利旧） 2. 安装方式：详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.69
1.1	二类工	工日	0.2187	-	-	112.91	24.69
2	材料费	-	-	-	-	-	5.68
2.1	木螺钉	10个	0.408	-	-	0.75	0.31
2.2	其他材料费	元	0.1483	-	-	1	0.15
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	0.509	-	-	1.31	0.67
2.4	瓷接头	个	1.03	-	-	0.61	0.63
2.5	冲击钻头	个	0.102	-	-	6.04	0.62
2.6	塑料胀管	个	4.08	-	-	0.1	0.41
2.7	铜接线端子	个	1.015	-	-	2.86	2.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.37
5	管理费	-	-	-	-	-	6.33
6	利润	-	-	-	-	-	4.88
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							41.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 5 页 共 7 页

项目编码	030413001005	项目名称	吸顶应急照明灯（利旧）			计量单位	套
项目特征	1. 名称:吸顶应急照明灯（利旧） 2. 安装方式: 详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.69
1.1	二类工	工日	0.2187	-	-	112.91	24.69
2	材料费	-	-	-	-	-	7.17
2.1	其他材料费	元	0.363	-	-	1	0.36
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	0.509	-	-	1.31	0.67
2.3	瓷接头	个	1.03	-	-	0.61	0.63
2.4	冲击钻头	个	0.051	-	-	6.04	0.31
2.5	铜接线端子	个	1.015	-	-	2.86	2.90
2.6	膨胀螺栓	套	2.04	-	-	1.13	2.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.86
5	管理费	-	-				6.33
6	利润	-	-				4.88
7	风险费	-	-				
综合单价							43.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 6 页 共 7 页

项目编码	030505005001	项目名称	扬声器			计量单位	台
项目特征	1. 名称：广播喇叭（利旧） 2. 安装方式：详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.73
1.1	二类工	工日	0.281	-	-	112.91	31.73
2	材料费	-	-	-	-	-	4
2.1	白布	m	0.02	-	-	7.41	0.15
2.2	焊锡	kg	0.02	-	-	41.57	0.83
2.3	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.96	0.22
2.4	汽油	kg	0.02	-	-	7.5	0.15
2.5	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.12	0.06
2.6	胶合板	m ²	0.04	-	-	16.12	0.64
2.7	防火涂料	kg	0.05	-	-	20.01	1.00
2.8	玻璃胶	支	0.01	-	-	9.41	0.09
2.9	立时得胶	kg	0.05	-	-	16.56	0.83
2.10	木螺钉	个	0.4	-	-	0.07	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	数字万用表	台班	0.03	-	-	7.65	0.23
3.2	精密声级计	台班	0.02	-	-	5.6	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.07
5	管理费	-	-				8.14
6	利润	-	-				6.27
7	风险费	-	-				
综合单价							50.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：玉门油田小学博学楼内外墙粉刷及楼道吊顶工程

第 7 页 共 7 页

项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座			计量单位	个
项目特征	1. 名称：无线AP（利旧） 2. 安装方式：详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.08
1.1	二类工	工日	0.045	-	-	112.91	5.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.08
5	管理费	-	-				1.3
6	利润	-	-				1
7	风险费	-	-				
综合单价							7.38

