

2、分项报价表


项目名称：甘肃省女子监狱狱内洗衣房建设项目

项目编号：GSJBZBDL2026-023

报价币种：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
1	全自动水洗洗衣机		1. 100kg（监狱常用）、加热介质蒸汽、电机功率≥7.5kW	泰州市海鑫机电制造有限公司	1	台	108000	108000	
2	烘干机		1. 100Kg 自动烘干机，电机功率 5.5kW； 2. 加热方式：蒸汽加热； 3. 材质：整机304不锈钢，监狱专用防撬、密闭式结构，带消毒功能	泰州市海鑫机电制造有限公司	1	台	94000	94000	
3	衣物输送线		点动式衣物输送线 1. 控制方式：点动控制，带急停、过载保护、防夹防护功能 2. 材质：全304不锈钢机架、滚筒，监狱专用防撬、密闭式防护结构； 规格：适配 100kg水洗/烘干设备，有效长度符合甲方要求；	浙江蔚丰机械有限公司	2	台	8600	17200	
4	空压机		空压机（含全套配套） 1. 控制方式：750W 螺杆式	台州市奥突斯工贸	1	台	2600	2600	

			<p>2. 排气量 60L/min</p> <p>3. 压力 7bar (最高 8bar) ;</p> <p>4. 配套:含储气罐、冷冻式干燥机、三级精密过滤器、全套管路附件;</p> <p>5. 要求:监狱专用,防爆电机、静音密闭、防撬柜体,防静电接地</p>	<p>有限公司 (OUTSTANDING) 无油静音活塞式空气压缩机</p>					
5	蒸汽管道		<p>1. 20#无缝钢管, 规格DN40,</p> <p>2. 连接方式:氩电联焊, 做气压试验和空气吹扫试验;</p> <p>3. 配套2个闸阀 (Z41H-16) DN40, 5个Y型过滤器 (DN25), 5个截止阀 (DN25) , 5个自由浮球式疏水阀 (DN25) ,</p> <p>4. 管道采用40mm厚CAS纳米铝镁质保温毡, 铝箔保护层, 管道支架采用∠50*5型钢, 外刷红丹防锈漆、银粉漆各2道, 蒸汽管道需安装在在原有管沟内。</p>	<p>兰州民安能源服务有限公司</p>	米	70	400	28000	
6	休息区沙发桌椅		<p>休息区成套沙发、配套桌椅</p> <p>1. 样式要求:款式、颜色、材质、具体样式符合甲方要求;</p> <p>2. 材质要求:框架牢固、面料耐磨易清洁, 五金配件齐全, 环保达标;</p> <p>3. 含运输、现场摆放、组装调试, 成品保护, 清理现场。</p> <p>4. 包括双层圆柱形圆桌 ϕ 800mm 一张, 圆形靠椅 4把。</p>	<p>兰州民安能源服务有限公司</p>	1	组	1200	1200	
7	吧台		<p>吧台和 1800mm 长带工作椅</p> <p>1. 吧台整体制作, 台面采用石材面层;</p>	<p>兰州民安能源服务</p>	1	组	2200	2200	



			2. 样式要求:整体造型、尺寸、颜色、具体样式符合甲方要求; 材质要求:柜体框架牢固, 环保达标, 石材铺贴平整、倒角打磨光滑, 无崩边、开裂	有限公司					
8	其余零星工程		<p>(1) 顶棚原有涂料铲除, 基层修复处理, 满批腻子两遍, 涂刷环保内墙乳胶漆, 工程量为 180 m², 包含废料外运、脚手架搭拆、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(2) 拆除原设计金属门 2.3 m², 更换为金属不锈钢子母门 3 m², 要求不得破坏周边墙体结构, 拆除后洞口清理平整, 门洞及过梁做加固处理。含 5 m²的台阶恢复, 含废料外运、模板、钢筋、脚手架、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(3) 2 m²外墙拆除, 含废料外运、脚手架、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(4) 现有房子所有设备拆除, 包括拆除大型灶台, 大型抽油烟机及风道, 天然气管道。拆除时含设备本体、配套管线、固定支架、连接件整体拆除; 拆卸过程中, 做好成品保护, 避免损坏原有结构及周边设施; 拆除设备、管线及废料集中清理、场内转运、外运, 运距按施工现场实际综合考虑。含废料外运、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(5) 原有地面拆除 60 m², 含废料外运、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(6) 恢复真石漆 6 m², 含废料外运、脚手架、管理费、利润、税金等全部费用。</p>	兰州民安能源服务有限公司	1	项	53000	53000	

		<p>(7) 原有地面排水沟改造及铺设 800*800mm 瓷砖 60 m², 含废料外运、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(8) 原有墙面砖修补 20 m², 采用 300*600mm 瓷砖修补, 含废料外运、脚手架、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(9) 40mm 高不锈钢踢脚线 30m, 含管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(10) DN70 不锈钢地漏 1 个, 含管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(11) 陶瓷洗手池 1 组, 含管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(12) 室内 PP-R 给水管 30 米, 规格为 DN32, 采用热熔连接, 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗试验, 含安装、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(13) 排风道 1 项, 规格为镀锌铁皮及角钢 500*500*3000, s 弯头及连接件, 含安装、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>(14) 照明配电箱, 尺寸≥ 500*500*200mm, 镶墙安装, 离地≥1.6 米, 含安装、管理费、利润、税金等全部费用。</p> <p>室外台阶, 具体做法为拆除原有24m²台阶, 新建24m²C25混凝土台阶。台阶长度为6m, 踏步为4踏, 面层贴石材面层。如上工程量暂估, 根据现场实际情况进行报价。</p>						
总计		小写: 306200.00元 大写: 叁拾万零陆仟贰佰元整						



供应商名称：兰州民安能源服务有限公司（公章）
法定代表人：曹文奇（签字或盖章）
日期：2026年07月6日

