

# 酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

## 成交结果公告

一、项目编号：YFZB【2026】001号

二、项目名称：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

三、成交信息：

供应商名称：甘肃今日成建设工程有限公司

统一社会信用代码：91620902MA71G9BR3Y

供应商地址：甘肃省酒泉市肃州区总寨工业园腾飞路39号

成交金额：小写：¥238495.05元，大写：人民币贰拾叁万捌仟肆佰玖拾伍元零伍

分

联系人：杨怀玉

联系电话：13119371332

四、主要标的信息：

酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（具体内容详见附件报价明细表）

五、评审专家名单：张德峰、姜宏、武占全

六、公告期限：自本公告发布之日起1日。

七、工期：35日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：酒泉市东关街第一小学

地 址：肃州区兴民路5号

联系方式：武占全 13893788381

## 2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃运帆项目管理咨询有限公司

地 址：酒泉市肃州区玉门西路8-2号楼1层10号铺

联系方式：陈玉娇 15709379927

## 3. 项目联系方式

项目联系人：武占全

电 话：13893788381

酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

投 标 总 价

投 标 人：甘肃今日成建设工程有限公司

(单位盖章)

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

投标总价（小写）： 238495.05

（大写）： 贰拾叁万捌仟肆佰玖拾伍元零伍分

投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	48.64	1.21	58.85		21.89
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.25	m <sup>3</sup>	36.94	19.28	712.2		434.05
3	010101004002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3米 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	11.66	3.25	37.9		23.09
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计规范及要求 2. 填方材料品种：符合设计规范及要求 3. 填方粒径要求：符合设计规范及要求 4. 填方来源、运距：由投标单位根据施工现场实际情况据实自行考虑	m <sup>3</sup>	31.93	33.14	1058.16		590.71
5	010103002001	余方弃置	1. 运距：15KM	m <sup>3</sup>	16.67	54.16	902.85		54.34
		分部小计					2769.96		1124.08
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
本页小计							2769.96		1124.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送	m3	3.88	371.07	1439.75		171.23	
7	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1	393.89	393.89		34.84	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送	m3	1.65	481.39	794.29		152.59	
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送	m3	3.24	463.34	1501.22		299.64	
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送	m3	7	428.27	2997.89		386.68	
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送	m3	6.31	386.41	2438.25		238.26	
12	010505007001	挑檐	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送	m3	6.09	507.69	3091.83		679.58	
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送	m3	1.09	454.46	495.36		93.57	
本页小计								13152.48		2056.39

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	010503004001	卫生间翻边	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送	m3	1.98	536.64	1062.55		211.3
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.95	494.02	469.32		106.2
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.25	488.4	122.1		25.8
17	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	菱镁混凝土通风道（长×宽）mm 双孔 220×300	根	1	341.82	341.82		105.03
		分部小计					15148.27		2504.72
		钢筋工程							
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300	t	0.118	4991.36	588.98		114.43
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400	t	4.741	5022.38	23811.1		4552.73
20	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：20以内	个	192	15.13	2904.96		547.2
		分部小计					27305.04		5214.36
		砌筑工程							
21	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 墙水泥砂浆M5.0 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	14.39	393.96	5669.08		1462.31
本页小计							34969.91		7125

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
22	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：水泥炉渣1:6 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m <sup>3</sup>	4.33	308.45	1335.59		284.31	
		分部小计					7004.67		1746.62	
		门窗工程								
23	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门框、扇材质：成品套装门M1124 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	3	1549.57	4648.71		464.11	
24	010807001001	断桥窗	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m <sup>2</sup>	2.52	637.97	1607.68		151.68	
		分部小计					6256.39		615.79	
		屋面防水工程								
本页小计								7591.98		900.1

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
25	010902001001	带保护层防水卷材平屋面(不上人屋面)	[项目特征] 1. 做法:参见23J909-5-28-屋A32, 屋面防水层采用3+4厚双层SBS高聚物改性沥青防水层;屋面保温层采用挤塑聚苯板,密度大于或等于18公斤/m <sup>3</sup> , 屋面施工应满足《屋面工程技术规范》GB50345-2012中相关要求。屋面沿外墙四周及屋面顶部洞口周围设置宽度>500mm的岩棉板防火隔离带。 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m <sup>2</sup>	45	254.32	11444.4		1857.56	
26	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:DN100镀锌钢管 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷漆	m	6	101.31	607.86		134.94	
本页小计								12052.26		1992.5

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	010902008001	屋面变形缝	[项目特征] 1. 做法: 屋面高低变形缝做法参见 21J7-2/22 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	3.4	84.69	287.95		91.32
		分部小计					12340.21		2083.82
		地面							
28	011103001001	低温热水地板辐射采暖铺地 砖楼地面（有防水）	[项目特征] 1. 做法: 参见 23J909-3-74-地C3 2. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑地砖, 规格 800x800mm, 颜色由建设单位自定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	40.23	133.17	5357.43		980
		分部小计					5357.43		980
		散水、台阶、坡道							
29	010507001001	散水	细石混凝土散水 1. 60厚C20细石混凝土面层, 上撒1:1水泥砂浆压实抹光 2. 150厚级配砂石夯实, 向外坡3~5% (比面层宽出100) 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	7.92	68.89	545.61		205.24
本页小计							6190.99		1276.56

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
30	010507001002	花岗岩坡道	[项目特征] 1. 做法:参见23J909-1-16-坡11, 50厚石材由建设单位确定,在严寒冻胀土地区,台阶、坡道应与主体承重结构断开,在垫层下设防冻胀层,材料选用中粗砂。 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 变形缝填塞	m2	9	338.69	3048.21		555.09	
		分部小计					3593.82		760.33	
		墙、柱面装饰								
31	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面 砖墙面、墙裙 水泥石灰膏砂浆	m2	103.6	32.96	3414.66		1832.68	
32	011201001002	墙面一般抹灰	外墙面 砼栏板混凝土墙面、墙裙 水泥石灰膏砂浆	m2	25.47	40.09	1021.09		547.86	
33	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料 真石漆	m2	142.08	90.12	12804.25		1387.97	
本页小计								20288.21		4323.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
34	011204003001	贴面砖防水墙面	[项目特征] 1. 做法: 参见23J909-7-13-内8D1, 墙砖规格300x600mm颜色由建设单位自定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m <sup>2</sup>	111.28	108.98	12127.29		3888.12	
		分部小计					29367.29		7656.63	
		天棚工程								
35	011302001001	铝合金方板吊顶	[项目特征] 1. 做法: 参见23J909-8-15-棚86, 吊顶品种及规格由建设单位自定 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	40.32	298	12015.36		969.29	
		分部小计					12015.36		969.29	
		其他装饰工程								
36	011505001001	成品清洁池	[项目特征] 1. 做法参见16J914-1-XT24:长3米、1.6米各1组	m	4.6	250	1150			
37	011505001002	大便槽	[项目特征] 1. 做法参见09s304-142:	m	15.2	300	4560			
本页小计								29852.65		4857.41

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
38	011505001003	小便槽	[项目特征] 1. 做法参见16J914-1-B/XT22:	m	2.8	220	616		
39	011505001004	单面盥洗槽	[项目特征] 1. 做法参见16J914-1-B/XT16:	个	1	700	700		
40	011505010001	梳妆镜	[项目特征] 1. 做法参见16J914-1-XT25:	m <sup>2</sup>	4.48	113.32	507.67		74.37
41	011505005001	无障碍坐便器抓杆	[项目特征] 1. 参见12J12-1/47:	副	1	46.62	46.62		12.7
42	011505005002	无障碍小便器抓杆	[项目特征] 1. 参见12J12-1/45:	副	1	110.73	110.73		30.17
43	011505005003	无障碍洗手盆抓杆	[项目特征] 1. 参见12J12-25/44:	副	1	87.42	87.42		23.82
44	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1. 参见12J12-78: [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m <sup>2</sup>	57.12	112.95	6451.7		1186.38
45	011601001001	库房拆除	[项目特征] 1. 简易彩钢库房拆除:整体拆除(包括拆除基础及基坑开挖回填) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m <sup>2</sup>	51.24	104.02	5329.98		512.4
		分部小计					19560.12		1839.84
		措施项目							
46	011702001001	垫层		m <sup>2</sup>	8.64	48.8	421.63		96.26
本页小计							14271.75		1936.1

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
47	011702001002	基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	33.6	52.82	1774.75		589.44	
48	011702002001	矩形柱		m2	59.58	64.45	3839.93		1576.74	
49	011702006001	矩形梁		m2	102.18	77.37	7905.67		3309.91	
50	011702014001	有梁板		m2	36.45	58.58	2135.24		882.41	
51	011702003001	构造柱、门窗抱框		m2	14.28	64.45	920.35		377.91	
52	011702008001	圈梁翻边 卫生间		m2	21.06	54.67	1151.35		499.13	
53	011702009001	过梁		m2	3.97	97.42	386.76		154.21	
54	011702021001	挑檐		m2	23.76	92.43	2196.14		925.89	
55	011702001003	散水		m2	2.7	48.8	131.76		30.08	
56	011702001004	坡道		m2	1.62	81.33	131.75		30.08	
57	011701001001	综合脚手架		m2	51.24	14.64	750.15		286.12	
		分部小计					21745.48		8758.18	
本页小计								21323.85		8661.92
合 计								162464.04		34253.66

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 1 页 共 57 页

项目编号	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	48.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-135	场地机械平整推土机	m2	1.0000	0.45	0	0.38	30.02%	0.45	0.00	0.38	0.25
人工费调整								0.13	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.58	0.00	0.38	0.25
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 2 页 共 57 页

项目编号	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	36.94				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1	人工挖土方 一二类土深度 1.5m以内	m3	1.0000	11.75	0	0	30.02%	11.75	0.00	0.00	3.53
人工费调整								4.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.75	0.00	0.00	3.53
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								19.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 3 页 共 57 页

项目编号	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	11.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-84	平整场地	m2	1.0000	1.98	0	0	30.02%	1.98	0.00	0.00	0.60
人工费调整								0.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.65	0.00	0.00	0.60
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 4 页 共 57 页

项目编号		010103001001	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	31.93	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.11	6.19
人工费调整								6.29	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.79	0.05	2.11	6.19
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								33.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						—	0.05	—	0.00	
	材料费小计						—	0.05	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 5 页 共 57 页

项目编号	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.67				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-114 换	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二类土 实际 运距(m):15000	m3	1.0000	3.26	0.48	37.32	30.02%	3.26	0.48	37.32	12.18
人工费调整								0.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.18	0.48	37.32	12.18
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								54.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.48	—	0.00		
	材料费小计					—	0.48	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 6 页 共 57 页

项目编号	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	290.48	0	30.02%	35.77	290.48	0.00	10.73
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								12.68	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					56.81	296.03	3.84	14.39	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					287.97				
清单项目综合单价								371.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C20			m3	1.02	282.32	287.97				
	其他材料费					—	8.06	—	0.00		
	材料费小计					—	296.02	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 7 页 共 57 页

项目编号	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	328.04	0	30.02%	26.48	328.04	0.00	7.95
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								10.01	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					44.85	333.59	3.84	11.61	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					325.13				
清单项目综合单价								393.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C30			m3	1.02	318.75	325.13				
	其他材料费					—	8.46	—	0.00		
	材料费小计					—	333.58	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 8 页 共 57 页

项目编号	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	322.65	0	30.02%	84.12	322.65	0.00	25.26
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								26.63	-	-	-
材料费价差								-	1.32	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						119.11	329.52	3.84	28.92
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						315.88			
清单项目综合单价								481.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	17.422	0.246	4.29				
	商品混凝土 C30			m3	0.991	318.75	315.88				
	其他材料费						—	9.35	—	0.00	
	材料费小计						—	329.51	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 9 页 共 57 页

项目编号	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	304.6	0	30.02%	84.12	304.60	0.00	25.26
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								26.63	-	-	-
材料费价差								-	1.32	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						119.11	311.47	3.84	28.92
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						297.83			
清单项目综合单价								463.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	17.422	0.246	4.29				
	商品混凝土 C25			m3	0.991	300.53	297.83				
	其他材料费					—	9.35	—	0.00		
	材料费小计					—	311.46	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 10 页 共 57 页

项目编号	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-8	单梁、连续梁 商品混凝土	m3	1.0000	46.88	330.02	0	30.02%	46.88	330.02	0.00	14.07
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								15.89	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					71.13	335.57	3.84	17.73	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					325.13				
清单项目综合单价								428.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C30			m3	1.02	318.75	325.13				
	其他材料费					—	10.44	—	0.00		
	材料费小计					—	335.57	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 11 页 共 57 页

项目编号	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	6.31				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-17	板 商品混凝土	m3	1.0000	29.4	315.93	0	30.02%	29.40	315.93	0.00	8.82
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								10.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						48.61	321.48	3.84	12.48
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						306.54			
清单项目综合单价								386.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C25			m3	1.02	300.53	306.54				
	其他材料费					—	14.94	—	0.00		
	材料费小计					—	321.48	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 12 页 共 57 页

项目编号	010505007001	项目名称	挑檐	计量单位	m3	工程量	6.09				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-16	挑檐、天沟 商品混凝土	m3	1.0000	103.23	319.92	0	30.02%	103.23	319.92	0.00	30.99
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								32.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						143.73	325.47	3.84	34.65
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						306.54			
清单项目综合单价								507.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C25			m3	1.02	300.53	306.54				
	其他材料费					—	18.92	—	0.00		
	材料费小计					—	325.46	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 13 页 共 57 页

项目编号	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	1.09				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-11	墙厚 150mm以内商品混凝土	m3	1.0000	77.49	306.4	0	30.02%	77.49	306.40	0.00	23.26
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								24.72	-	-	-
材料费价差								-	1.18	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			110.57	313.13	3.84	26.92			
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费			298.43						
清单项目综合单价					454.46						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	15.736	0.246	3.87				
	商品混凝土 C25			m3	0.993	300.53	298.43				
	其他材料费					—	10.83	—	0.00		
	材料费小计					—	313.13	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 14 页 共 57 页

项目编号	010503004001	项目名称	卫生间翻边	计量单位	m3	工程量	1.98				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-25	小型构件 商品混凝土	m3	1.0000	98.36	356.62	0	30.02%	98.36	356.62	0.00	29.52
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								30.73	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						137.45	362.17	3.84	33.18
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						306.54			
清单项目综合单价								536.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C25			m3	1.02	300.53	306.54				
	其他材料费					—	55.63	—	0.00		
	材料费小计					—	362.17	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 15 页 共 57 页

项目编号	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-7	构造柱 商品混凝土	m3	1.0000	103.43	304.62	0	30.02%	103.43	304.62	0.00	31.05
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								32.20	-	-	-
材料费价差								-	1.31	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						143.99	311.48	3.84	34.71
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						297.83			
清单项目综合单价								494.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	17.422	0.246	4.29				
	商品混凝土 C25			m3	0.991	300.53	297.83				
	其他材料费					—	9.36	—	0.00		
	材料费小计					—	311.47	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 16 页 共 57 页

项目编号	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	313.98	0	30.02%	94.82	313.98	0.00	28.46
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66
人工费调整								29.71	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						132.89	319.53	3.84	32.12
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						306.54			
清单项目综合单价								488.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C25			m3	1.02	300.53	306.54				
	其他材料费					—	12.99	—	0.00		
	材料费小计					—	319.53	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 17 页 共 57 页

项目编号	010514001001	项目名称	垃圾道、通风道、烟道	计量单位	根	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-393	菱镁混凝土通风道（长×宽）mm 双孔 220×300	m	3.0000	35.01	56	0.1	30.02%	105.03	168.00	0.30	31.62
人工费调整								31.17	-	-	-
材料费价差								-	5.70	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						136.20	173.70	0.30	31.62
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								341.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	173.69	—	0.00		
	材料费小计					—	173.69	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 18 页 共 57 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.118				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-2	现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ 5mm以上	t	1.0000	969.71	3588.85	69.23	30.02%	969.71	3588.85	69.23	311.89
人工费调整								274.49	-	-	-
材料费价差								-	-222.79	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1244.20	3366.06	69.23	311.89
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4991.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	3366.06	—	0.00		
	材料费小计					—	3366.06	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 19 页 共 57 页

项目编号	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.741				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								271.83	-	-	-
材料费价差								-	-155.25	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1232.12	3411.97	69.23	309.06
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5022.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹钢 III级			t	1.035	3228.95	3341.96				
	其他材料费					—	70.01	—	0.00		
	材料费小计					—	3411.97	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 20 页 共 57 页

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	192				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-44	直螺纹套筒连接 钢筋直径 20mm以内	个接头	1.0000	2.85	9.2	1.09	30.02%	2.85	9.20	1.09	1.18
人工费调整								0.81	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.66	9.20	1.09	1.18
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	直螺纹钢套管 φ20			个	1.01	8.3	8.38				
	其他材料费					-	0.82	-	0.00		
	材料费小计					-	9.20	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 21 页 共 57 页

项目编号	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	14.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-43-2	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	101.62	195.81	1	30.02%	101.62	195.81	1.00	30.81
人工费调整								30.44	-	-	-
材料费价差								-	34.28	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					132.06	230.09	1.00	30.81	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							393.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	12.65	0.246	3.11				
	加气混凝土块			m3	0.965	230	221.95				
	其他材料费					-	5.03	-	0.00		
	材料费小计					-	230.09	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 22 页 共 57 页

项目编号	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-6-1	水泥炉渣1:6	m3	1.0000	65.66	200.37	0	30.02%	65.66	200.37	0.00	19.71
人工费调整								18.59	-	-	-
材料费价差								-	4.12	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						84.25	204.49	0.00	19.71
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								308.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	257.55	0.246	63.36				
	其他材料费					-	141.14	-	0.00		
	材料费小计					-	204.50	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 23 页 共 57 页

项目编号	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	2.6400	58.6	478.79	0	30.02%	154.70	1264.01	0.00	46.44
人工费调整								41.84	-	-	-
材料费价差								-	42.58	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						196.55	1306.59	0.00	46.44
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1549.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	装饰平开门带门套			m2	2.5782	480	1237.54				
	其他材料费					—	69.05	—	0.00		
	材料费小计					—	1306.59	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 24 页 共 57 页

项目编号	010807001001	项目名称	断桥窗	计量单位	m2	工程量	2.52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	1.0000	60.19	621.2	0	30.02%	60.19	621.20	0.00	18.07
人工费调整								17.04	-	-	-
材料费价差								-	-78.53	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						77.23	542.67	0.00	18.07
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								637.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						—	542.67	—	0.00	
	材料费小计						—	542.67	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 25 页 共 57 页

项目编码	010902001001	项目名称	带保护层防水卷材平屋面(不上人屋面)				计量单位	m2	工程量	45	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m2	1.0000	4.45	45.66	0	30.02%	4.45	45.66	0.00	1.33
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	1.0000	4.45	47.7	0	30.02%	4.45	47.70	0.00	1.33
9-19	干铺聚苯乙烯板 厚度 50mm	m3	0.0500	45.58	304.46	0	30.02%	2.28	15.22	0.00	0.68
9-67	水平防火隔离带 聚苯乙烯板 宽度 600mm	m2	1.0000	30.1	61.77	0	30.02%	30.10	61.77	0.00	9.04
人工费调整								11.69	-	-	-
材料费价差								-	18.62	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						52.96	188.97	0.00	12.38
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								254.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	改性沥青卷材(SBS-I) 3mm厚				m2	1.115	36.02	40.16			
	改性沥青卷材(SBS-I) 4mm厚				m2	1.115	45.68	50.93			
	其他材料费						—	97.88	—	0.00	
	材料费小计						—	188.98	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 26 页 共 57 页

项目编号	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-112	铸铁落水管 直径 $\phi$ 100mm	m	1.0000	22.49	64.8	0.33	30.02%	22.49	64.80	0.33	6.85
人工费调整								6.37	-	-	-
材料费价差								-	0.47	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						28.86	65.27	0.33	6.85
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								101.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	5.62	0.246	1.38			
	其他材料费						-	63.89	-	0.00	
	材料费小计						-	65.27	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 27 页 共 57 页

项目编号	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	3.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-230	铁皮盖面平面	m2	1.0000	26.86	39.61	0	30.02%	26.86	39.61	0.00	8.06
人工费调整								7.60	-	-	-
材料费价差								-	2.56	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.46	42.17	0.00	8.06
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								84.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材			m3	0.0092	2009.63	18.49				
	其他材料费					-	23.68	-	0.00		
	材料费小计					-	42.17	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 28 页 共 57 页

项目编号	011103001001	项目名称	低温热水地板辐射采暖铺地 砖楼地面（有防水）		计量单位	m2	工程量	40.23			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-31	陶瓷地砖 楼地面（每块周长 mm） 3200以内 干铺	m2	1.0000	24.36	122.46	0.8	30.02%	24.36	122.46	0.80	7.55
人工费调整								6.97	-	-	-
材料费价差								-	-28.97	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						31.33	93.49	0.80	7.55
三类工96.96元/工日；一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								133.17			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	18.4304	0.246	4.53				
	瓷质抛光砖 800*800mm			m2	1.04	80	83.2				
	其他材料费						—	5.76	—	0.00	
	材料费小计						—	93.49	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 29 页 共 57 页

项目编号	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	7.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-41 换	整体面层 细石混凝土C20 厚度 40mm 实际厚度(mm):60	m2	1.0000	11.28	11.25	0.87	30.02%	11.28	11.25	0.87	3.65
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.29	2.31
11-10	垫层 砂石天然级配	m3	0.1500	54.82	34.95	0.63	30.02%	8.22	5.24	0.09	2.50
人工费调整								7.48	-	-	-
材料费价差								-	1.73	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.40	24.78	2.25	8.46
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								68.89			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	25.467	0.246	6.26				
	其他材料费					—	18.52	—	0.00		
	材料费小计					—	24.78	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 30 页 共 57 页

项目编号	010507001002	项目名称	花岗岩坡道	计量单位	m2	工程量	9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-10	垫层 砂石天然级配	m3	0.3000	54.82	34.95	0.63	30.02%	16.45	10.49	0.19	5.00
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	290.48	0	30.02%	2.86	23.24	0.00	0.86
14-20	花岗岩 台阶	m2	1.0000	42.37	404.72	0.92	30.02%	42.37	404.72	0.92	13.00
人工费调整								17.66	-	-	-
材料费价差								-	-199.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						79.34	239.39	1.11	18.85
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						23.04			
清单项目综合单价								338.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	28.8492	0.246	7.1				
	花岗岩板 (综合)			m2	1.5688	120	188.26				
	商品混凝土 C20			m3	0.0816	282.32	23.04				
	其他材料费						-	21	-	0.00	
	材料费小计						-	239.39	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 31 页 共 57 页

项目编号	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	103.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	17.69	3.38	0.52	30.02%	17.69	3.38	0.52	5.46
人工费调整								4.97	-	-	-
材料费价差								-	0.94	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					22.66	4.32	0.52	5.46	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								32.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.3786	0.246	2.31				
	其他材料费					—	2.01	—	0.00		
	材料费小计					—	4.32	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 32 页 共 57 页

项目编号	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	25.47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-77	混凝土墙面、墙裙 水泥石灰膏砂浆	m2	1.0000	21.51	4.39	0.56	30.02%	21.51	4.39	0.56	6.63
人工费调整								6.05	-	-	-
材料费价差								-	0.95	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						27.56	5.34	0.56	6.63
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								40.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	7.1457	0.246	1.76	-	-		
	其他材料费					-	3.58	-	0.00		
	材料费小计					-	5.34	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 33 页 共 57 页

项目编号	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	142.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	0.0100	976.89	5979.7	0	30.02%	9.77	59.80	0.00	2.93
人工费调整								2.87	-	-	-
材料费价差								-	14.75	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					12.64	74.54	0.00	2.93	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								90.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	外墙真石涂料			kg	5	12	60				
	其他材料费					—	14.54	—	0.00		
	材料费小计					—	74.54	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 34 页 共 57 页

项目编号	011204003001	项目名称	贴面砖防水墙面	计量单位	m2	工程量	111.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-70	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 灰缝	m2	1.0000	34.94	137.93	0.44	30.02%	34.94	137.93	0.44	10.62
人工费调整								10.00	-	-	-
材料费价差								-	-84.95	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.94	52.98	0.44	10.62
三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								108.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	12.0936	0.246	2.98				
	墙面砖 500*500mm			m2	1.0152	44	44.67				
	其他材料费					-	5.33	-	0.00		
	材料费小计					-	52.98	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 35 页 共 57 页

项目编号		011302001001	项目名称		铝合金方板吊顶		计量单位	m2	工程量	40.32	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-31	平面天棚龙骨 铝合金龙骨装 配式T型 不上人型 面层规格 mm 600*600以上 平面	m2	1.0000	11.16	100.9	0	30.02%	11.16	100.90	0.00	3.35
16-76	天棚面层 铝合金方板嵌入式 平板	m2	1.0000	12.88	282.31	0	30.02%	12.88	282.31	0.00	3.87
人工费调整								6.56	-	-	-
材料费价差								-	-123.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.60	260.18	0.00	7.22
三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								298			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铝合金平方板			m2	1.02	152	155.04				
	铝合金龙骨不上人型 600*600以上			m2	1.015	92.59	93.98				
	其他材料费						—	11.16	—	0.00	
	材料费小计						—	260.18	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 36 页 共 57 页

项目编号	011505001001	项目名称	成品清洁池	计量单位	m	工程量	4.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	成品清洁池	m	1.0000	0	250	0	30.02%	0.00	250.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	250.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								250			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	250	—	0.00		
	材料费小计					—	250.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 37 页 共 57 页

项目编号	011505001002	项目名称	大便槽	计量单位	m	工程量	15.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	大便槽	m	1.0000	0	300	0	30.02%	0.00	300.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	300.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								300			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	大便槽			m	1	300	300				
	材料费小计					—	300.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 38 页 共 57 页

项目编号	011505001003	项目名称	小便槽	计量单位	m	工程量	2.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	小便槽	m	1.0000	0	220	0	30.02%	0.00	220.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	220.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								220			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	220	—	0.00		
	材料费小计					—	220.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 39 页 共 57 页

项目编号	011505001004	项目名称	单面盥洗槽	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	单面盥洗槽	个	1.0000	0	700	0	30.02%	0.00	700.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	700.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								700			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	700	-	0.00		
	材料费小计					-	700.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 40 页 共 57 页

项目编号	011505010001	项目名称	梳妆镜	计量单位	m2	工程量	4.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-252	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以外	m2	1.0000	16.6	86.6	0	30.02%	16.60	86.60	0.00	4.98
人工费调整								4.88	-	-	-
材料费价差								-	0.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					21.48	86.86	0.00	4.98	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								113.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	86.86	—	0.00		
	材料费小计					—	86.86	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 41 页 共 57 页

项目编号	011505005001	项目名称	无障碍坐便器抓杆	计量单位	副	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-96	钢管扶手规格mm φ 50钢管	m	1.6000	7.94	14.29	1.69	30.02%	12.70	22.86	2.70	4.62
人工费调整								3.73	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					16.43	22.86	2.70	4.62	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								46.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	22.87	—	0.00		
	材料费小计					—	22.87	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 42 页 共 57 页

项目编号	011505005002	项目名称	无障碍小便器抓杆	计量单位	副	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-96	钢管扶手规格mm φ 50钢管	m	3.8000	7.94	14.29	1.69	30.02%	30.17	54.30	6.42	10.98
人工费调整								8.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						39.03	54.30	6.42	10.98
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								110.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	54.31	—	0.00		
	材料费小计					—	54.31	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 43 页 共 57 页

项目编号	011505005003	项目名称	无障碍洗手盆抓杆	计量单位	副	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-96	钢管扶手规格mm φ 50钢管	m	3.0000	7.94	14.29	1.69	30.02%	23.82	42.87	5.07	8.67
人工费调整								6.99	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.81	42.87	5.07	8.67
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								87.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	42.88	—	0.00		
	材料费小计					—	42.88	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 44 页 共 57 页

项目编号	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	57.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	1.0000	20.77	185.28	0	30.02%	20.77	185.28	0.00	6.23
人工费调整								5.95	-	-	-
材料费价差								-	-105.28	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					26.72	80.00	0.00	6.23	
三类工96.96元/工日；一类工119.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							112.95				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品隔断			m2	1	80	80				
	材料费小计					—	80.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 45 页 共 57 页

项目编号	011601001001	项目名称	库房拆除	计量单位	m2	工程量	51.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目5	库房拆除	m2	1.0000	10	0	70	30.02%	10.00	0.00	70.00	24.02
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.00	0.00	70.00	24.02
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								104.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 46 页 共 57 页

项目编号	011702001001	项目名称	垫层	计量单位	m2	工程量	8.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49
				人工费调整				3	-	-	-
				材料费价差				-	4.06	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				14.15	30.7	0.47	3.49
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							48.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.246	0.01				
	板方材			m3	0.0146	2009.63	29.34				
	其他材料费					—	1.44	—	0		
	材料费小计					—	30.79	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 47 页 共 57 页

项目编号	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	33.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2128.52	161.9	30.02%	17.54	21.29	1.62	5.75
				人工费调整				4.73	-	-	-
				材料费价差				-	1.89	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				22.27	23.18	1.62	5.75
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								52.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.246	0.01				
	板方材			m3	0.0074	2009.63	14.87				
	竹胶板			m2	0.0627	39.18	2.46				
	其他材料费					-	5.83	-	0		
	材料费小计					-	23.17	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 48 页 共 57 页

项目编号	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	59.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	1980.76	224.15	30.02%	26.46	19.81	2.24	8.62
				人工费调整				7.14	-	-	-
				材料费价差				-	0.18	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				33.6	19.99	2.24	8.62
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								64.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材			m3	0.0025	2009.63	5.02				
	竹胶板			m2	0.1840	39.18	7.21				
	其他材料费					—	7.84	—	0		
	材料费小计					—	20.07	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 49 页 共 57 页

项目编号	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	102.18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2362.05	255.8	30.02%	32.39	23.62	2.56	10.49
				人工费调整				8.73	-	-	-
				材料费价差				-	-0.43	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				41.13	23.19	2.56	10.49
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								77.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.246	0.01				
	板方材			m3	0.0005	2009.63	1				
	竹胶板			m2	0.2060	39.18	8.07				
	其他材料费					-	14.18	-	0		
	材料费小计					-	23.27	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 50 页 共 57 页

项目编号	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	36.45				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-31	现浇构件混凝土模板 平板	100m2	0.0100	2420.87	1707.54	261.01	30.02%	24.21	17.08	2.61	8.05
				人工费调整				6.55	-	-	-
				材料费价差				-	0.09	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				30.76	17.16	2.61	8.05
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								58.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0000	0.246	0				
	板方材			m3	0.0023	2009.63	4.62				
	竹胶板			m2	0.2030	39.18	7.95				
	其他材料费					—	4.56	—	0		
	材料费小计					—	17.14	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 51 页 共 57 页

项目编号	011702003001	项目名称	构造柱、门窗抱框	计量单位	m2	工程量	14.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	1980.76	224.15	30.02%	26.46	19.81	2.24	8.62
				人工费调整				7.14	-	-	-
				材料费价差				-	0.18	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价		小计						33.6	19.99	2.24	8.62
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							64.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材			m3	0.0025	2009.63	5.02				
	竹胶板			m2	0.1840	39.18	7.21				
	其他材料费					—	7.84	—	0		
	材料费小计					—	20.07	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 52 页 共 57 页

项目编号	011702008001	项目名称	圈梁 卫生间翻边	计量单位	m2	工程量	21.06					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
20-17	现浇构件混凝土模板 圈梁直形	100m2	0.0100	2370.03	1630.4	109.24	30.02%	23.70	16.30	1.09	7.44	
				人工费调整				6.39	-	-	-	
				材料费价差				-	-0.26	-	-	
				机械费调整				-	-	0	-	
人工单价				小计				30.09	16.04	1.09	7.44	
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价							54.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0000	0.246	0					
	板方材			m3	0.0012	2009.63	2.41					
	竹胶板			m2	0.2210	39.18	8.66					
	其他材料费					—	4.9	—	0			
	材料费小计					—	15.98	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 53 页 共 57 页

项目编号	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	3.97				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-20	现浇构件混凝土模板 过梁	100m2	0.0100	3884.37	3224.39	188.01	30.02%	38.84	32.24	1.88	12.23
				人工费调整				10.47	-	-	-
				材料费价差				-	1.75	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价		小计						49.32	34	1.88	12.23
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								97.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.246	0.01				
	板方材			m3	0.0084	2009.63	16.88				
	竹胶板			m2	0.2100	39.18	8.23				
	其他材料费					—	8.97	—	0		
	材料费小计					—	34.09	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 54 页 共 57 页

项目编号	011702021001	项目名称	挑檐	计量单位	m2	工程量	23.76					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
20-44	现浇构件混凝土模板 挑檐、天沟	100m2	0.0100	3896.83	2613.37	131.32	30.02%	38.97	26.13	1.31	12.09	
				人工费调整				10.51	-	-	-	
				材料费价差				-	3.42	-	-	
				机械费调整				-	-	0	-	
人工单价				小计				49.48	29.55	1.31	12.09	
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价							92.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	板方材			m3	0.0123	2009.63	24.72					
	其他材料费					-	4.87	-	0			
	材料费小计					-	29.59	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 55 页 共 57 页

项目编号	011702001003	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	2.7					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49	
				人工费调整				3	-	-	-	
				材料费价差				-	4.06	-	-	
				机械费调整				-	-	0	-	
人工单价				小计				14.15	30.7	0.47	3.49	
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价							48.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.246	0.01					
	板方材			m3	0.0146	2009.63	29.34					
	其他材料费					—	1.44	—	0			
	材料费小计					—	30.79	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 56 页 共 57 页

项目编号	011702001004	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	1.62				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0167	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	18.57	44.40	0.79	5.81
				人工费调整				5.01	-	-	-
				材料费价差				-	6.76	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				23.58	51.16	0.79	5.81
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								81.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.1124	0.246	0.03				
	板方材			m3	0.0243	2009.63	48.83				
	其他材料费					—	2.4	—	0		
	材料费小计					—	51.26	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 57 页 共 57 页

项目编号	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	51.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-126	综合脚手架 高度(6m)以内	10m2	0.1000	55.84	49.27	6.68	30.02%	5.58	4.93	0.67	1.88
				人工费调整				1.58	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价		小计						7.17	4.93	0.67	1.88
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材			m3	0.0000	2009.63	0				
	其他材料费					—	4.95	—	0		
	材料费小计					—	4.95	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水							
1	031003013001	水表	1. 型号、规格：水表DN50	个	1	1245.37	1245.37		185.13
2	031003001001	阀门	1. 类型：闸阀DN50	个	1	84.45	84.45		16.98
3	031003001002	阀门	1. 类型：止回阀DN50	个	1	165.61	165.61		16.98
4	031003001003	阀门	1. 类型：减压阀DN50	个	1	322.21	322.21		16.98
5	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：PP-R管 DN50	m	6.25	134.96	843.5		75.97
6	031001006002	塑料管	1. 材质、规格：PP-R管 DN40	m	7.99	49.47	395.27		90.5
7	031001006003	塑料管	1. 材质、规格：PP-R管 DN32	m	8.98	38.3	343.93		77.69
8	031001006004	塑料管	1. 材质、规格：PP-R管 DN25	m	11.14	30.44	339.1		96.38
9	031001006005	塑料管	1. 材质、规格：PP-R管 DN20	m	2.2	22.23	48.91		15.57
10	031001006006	塑料管	1. 材质、规格：PP-R管 DN15	m	7.5	24.37	182.78		53.09
11	031003001004	阀门	1. 类型：截止阀DN40	个	1	140.04	140.04		16.98
12	031003001005	阀门	1. 类型：截止阀DN32	个	1	97.86	97.86		10.19
13	031003001006	阀门	1. 类型：截止阀DN25	个	1	78.53	78.53		8.2
14	031003001007	阀门	1. 类型：截止阀DN15	个	3	54.37	163.11		20.37
15	031004004001	洗涤盆	拖布池单嘴	组	1	205.13	205.13		17.84
16	031002003001	套管	1. 材质：钢管套管 2. 规格：DN80	个	1	25.8	25.8		7.56
17	031002003002	套管	1. 材质：钢管套管 2. 规格：DN65	个	1	21.52	21.52		6.89
本页小计							4703.12		733.3

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	031002003003	套管	1. 材质:钢管套管 2. 规格:DN50	个	1	18.99	18.99		6.22
19	031001006007	塑料管	1. 介质:排水管 2. 材质、规格: PVC-U排水管 D160 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验,符合设计规范及要求	m	10.38	92.16	956.62		234.98
20	031001006008	塑料管	1. 介质:排水管 2. 材质、规格: PVC-U排水管 D110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验,符合设计规范及要求	m	9.61	65.9	633.3		154.37
21	031001006009	塑料管	1. 介质:排水管 2. 材质、规格: PVC-U排水管 D75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验,符合设计规范及要求	m	9.3	47.32	440.08		133.91
22	031001006010	塑料管	1. 介质:排水管 2. 材质、规格: PVC-U排水管 D50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验,符合设计规范及要求	m	6.6	30.92	204.07		69.95
本页小计							2253.06		599.43

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	031004006001	坐式大便器	1. 材质:陶瓷,采用感应式或延时自闭式冲洗阀	组	1	714.25	714.25		46.69
24	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷	组	1	624.31	624.31		43
25	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷	组	1	407.58	407.58		23.1
26	031004014001	地漏	1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:D110	个	2	64.79	129.58		40.94
27	031004014002	地漏	1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:D50	个	3	41.92	125.76		26.4
28	031004014003	地面扫除口	1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:D100	个	1	36.45	36.45		5.59
29	031004013001	大便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:不锈钢自动冲洗水箱,带红外感应装置	套	2	1333.79	2667.58		78.4
30	031004013002	小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:不锈钢自动冲洗水箱,带红外感应装置	套	1	681.75	681.75		26.88
31	031002003004	套管	钢管套管制作、安装 DN150	个	3	54.93	164.79		49.38
		分部小计					12508.23		1673.11
		采暖							
32	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:螺纹闸阀DN40	个	2	74.97	149.94		33.96
33	031001001001	镀锌钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) DN40:	m	9.3	60.24	560.23		168.64
34	031001001002	镀锌钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) DN32	m	2.4	49.48	118.75		36.54
35	031001001003	镀锌钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) DN20:	m	1.8	38.13	68.63		22.8
36	031003001009	自动排气阀	1. 规格、压力等级:DN20 2. 连接形式:螺纹连接	个	2	81.4	162.8		29.8
本页小计							6612.4		632.12

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								暂估价	定额人工费		
37	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格：PE-Xc管，De20，壁厚2.0，0.8MPa	m	67	6.12	410.04		99.83		
38	031008012001	集水器	1. 分水器：2路DN25	台	1	259.41	259.41		30.97		
39	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：螺纹闸阀DN25	个	1	39.81	39.81		8.2		
40	031003001011	螺纹阀门	1. 类型：温控阀DN25	个	1	90.63	90.63		8.36		
41	031003001012	螺纹阀门	1. 类型：过滤器DN25	个	1	40.53	40.53		8.2		
42	031002003005	套管	钢管套管制作、安装 DN65	个	2	21.52	43.04		13.78		
		分部小计					1943.81		461.08		
		措施项目									
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1	118.08	118.08		26.68		
		分部小计					118.08		26.68		
本页小计								1001.54		196.02	
合 计								14570.12			2160.87

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 1 页 共 43 页

项目编号	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-821	焊接法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径(mm以内)50	组	1.0000	185.13	842.58	80.1	42.62%	185.13	842.58	80.10	78.90
人工费调整								58.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					243.79	842.58	80.10	78.90	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费					80				
清单项目综合单价								1245.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰水表			个	1	80	80				
	其他材料费					-	762.58	-	0.00		
	材料费小计					-	842.58	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 2 页 共 43 页

项目编号	031003001001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-390	螺纹阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	16.98	54.38	0	42.62%	16.98	54.38	0.00	7.24
人工费调整								5.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						22.83	54.38	0.00	7.24
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						44.69			
清单项目综合单价								84.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	闸阀 DN50			个	1.01	44.25	44.69				
	其他材料费					—	9.69	—	0.00		
	材料费小计					—	54.38	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 3 页 共 43 页

项目编号	031003001002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-390	螺纹阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	16.98	135.54	0	42.62%	16.98	135.54	0.00	7.24
人工费调整								5.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						22.83	135.54	0.00	7.24
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						125.85			
清单项目综合单价								165.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	止回阀 DN50			个	1.01	124.6	125.85				
	其他材料费					—	9.69	—	0.00		
	材料费小计					—	135.53	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 4 页 共 43 页

项目编号	031003001003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-390	螺纹阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	16.98	292.14	0	42.62%	16.98	292.14	0.00	7.24
人工费调整								5.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					22.83	292.14	0.00	7.24	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					282.45				
清单项目综合单价								322.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	减压阀 DN50			个	1.01	279.65	282.45				
	其他材料费					—	9.69	—	0.00		
	材料费小计					—	292.13	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 5 页 共 43 页

项目编号	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-104	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)50	10m	0.1000	121.55	1133.34	1.09	42.62%	12.16	113.33	0.11	5.18
人工费调整								4.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.34	113.33	0.11	5.18
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						82.62			
清单项目综合单价								134.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PP-R管 DN50			m	1.02	81	82.62				
	其他材料费					-	30.71	-	0.00		
	材料费小计					-	113.33	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 6 页 共 43 页

项目编号	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.99				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-103	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)40	10m	0.1000	113.27	293.22	0.93	42.62%	11.33	29.32	0.09	4.83
人工费调整								3.90	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.23	29.32	0.09	4.83
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								49.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PP-R管 DN40			m	1.02	12	12.24				
	其他材料费					-	17.08	-	0.00		
	材料费小计					-	29.32	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 7 页 共 43 页

项目编号	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.98				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	86.52	228.87	0.93	42.62%	8.65	22.89	0.09	3.69
人工费调整								2.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.63	22.89	0.09	3.69
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						8.16			
清单项目综合单价								38.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PP-R管 DN32			m	1.02	8	8.16				
	其他材料费					-	14.73	-	0.00		
	材料费小计					-	22.89	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 8 页 共 43 页

项目编号	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	150.42	0.78	42.62%	8.65	15.04	0.08	3.69
人工费调整								2.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.63	15.04	0.08	3.69
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						5.1			
清单项目综合单价								30.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PP-R管 DN25			m	1.02	5	5.1				
	其他材料费					-	9.94	-	0.00		
	材料费小计					-	15.04	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 9 页 共 43 页

项目编号	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	96.14	0.78	42.62%	7.08	9.61	0.08	3.02
人工费调整								2.44	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.52	9.61	0.08	3.02
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						3.06			
清单项目综合单价								22.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PP-R管 DN20			m	1.02	3	3.06				
	其他材料费					-	6.55	-	0.00		
	材料费小计					-	9.61	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 10 页 共 43 页

项目编号	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	117.56	0.78	42.62%	7.08	11.76	0.08	3.02
人工费调整								2.44	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.52	11.76	0.08	3.02
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								24.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PP-R管 DN15			m	1.02	1.5	1.53	-	-		
	其他材料费					-	10.23	-	0.00		
	材料费小计					-	11.76	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 11 页 共 43 页

项目编号	031003001004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-389	螺纹阀 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	16.98	109.97	0	42.62%	16.98	109.97	0.00	7.24
人工费调整								5.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					22.83	109.97	0.00	7.24	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					102.61				
清单项目综合单价								140.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	截止阀 DN40			个	1.01	101.59	102.61				
	其他材料费					—	7.36	—	0.00		
	材料费小计					—	109.97	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 12 页 共 43 页

项目编号	031003001005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-388	螺纹阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	10.19	79.82	0	42.62%	10.19	79.82	0.00	4.34
人工费调整								3.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.70	79.82	0.00	4.34
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						74.66			
清单项目综合单价								97.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	截止阀 DN32			个	1.01	73.92	74.66				
	其他材料费					—	5.16	—	0.00		
	材料费小计					—	79.82	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 13 页 共 43 页

项目编号	031003001006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	64.01	0	42.62%	8.20	64.01	0.00	3.50
人工费调整								2.82	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.02	64.01	0.00	3.50
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						60.17			
清单项目综合单价								78.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	截止阀 DN25			个	1.01	59.57	60.17				
	其他材料费					—	3.84	—	0.00		
	材料费小计					—	64.01	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 14 页 共 43 页

项目编号	031003001007	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-385	螺纹阀 公称直径(mm以内)15	个	1.0000	6.79	42.34	0	42.62%	6.79	42.34	0.00	2.90
人工费调整								2.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.13	42.34	0.00	2.90	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					40.26				
清单项目综合单价								54.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	截止阀 DN15			个	1.01	39.86	40.26				
	其他材料费					—	2.08	—	0.00		
	材料费小计					—	42.34	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 15 页 共 43 页

项目编号	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	173.49	0	42.62%	17.84	173.49	0.00	7.60
人工费调整								6.15	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.99	173.54	0.00	7.60	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					151.5				
清单项目综合单价								205.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	拖布池单嘴			套	1.01	150	151.5				
	其他材料费					—	22.04	—	0.00		
	材料费小计					—	173.54	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 16 页 共 43 页

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-357	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)80	个	1.0000	7.56	10.85	1.52	42.62%	7.56	10.85	1.52	3.22
人工费调整								2.60	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					10.16	10.90	1.52	3.22	
二类工112.91元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								25.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	10.9	—	0.00		
	材料费小计					—	10.90	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 17 页 共 43 页

项目编号	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-356	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)65	个	1.0000	6.89	7.76	1.52	42.62%	6.89	7.76	1.52	2.93
人工费调整								2.37	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.26	7.81	1.52	2.93
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	7.81	—	0.00		
	材料费小计					—	7.81	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 18 页 共 43 页

项目编号	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-355	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	6.22	6.57	1.39	42.62%	6.22	6.57	1.39	2.65
人工费调整								2.14	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.36	6.59	1.39	2.65
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	6.59	—	0.00		
	材料费小计					—	6.59	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 19 页 共 43 页

项目编号	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.38				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-171	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)150	10m	0.1000	226.38	520.36	0.07	42.62%	22.64	52.04	0.01	9.65
人工费调整								7.80	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.43	52.07	0.01	9.65
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						20.83			
清单项目综合单价								92.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U排水管 D160			m	0.947	22	20.83	-	-		
	其他材料费					-	31.23	-	0.00		
	材料费小计					-	52.07	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 20 页 共 43 页

项目编号	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.61				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	160.63	374.28	0.07	42.62%	16.06	37.43	0.01	6.85
人工费调整								5.53	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.60	37.45	0.01	6.85
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						12.78			
清单项目综合单价								65.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U排水管 D110			m	0.852	15	12.78				
	其他材料费					-	24.67	-	0.00		
	材料费小计					-	37.45	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 21 页 共 43 页

项目编号	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-168	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	143.99	217.97	0.07	42.62%	14.40	21.80	0.01	6.14
人工费调整								4.96	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.36	21.82	0.01	6.14
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						7.7			
清单项目综合单价								47.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U排水管 D75			m	0.963	8	7.7				
	其他材料费					-	14.12	-	0.00		
	材料费小计					-	21.82	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 22 页 共 43 页

项目编号	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	105.98	121.18	0.07	42.62%	10.60	12.12	0.01	4.52
人工费调整								3.65	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.25	12.14	0.01	4.52
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						4.84			
清单项目综合单价								30.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U排水管 D50			m	0.967	5	4.84				
	其他材料费					-	7.31	-	0.00		
	材料费小计					-	12.14	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 23 页 共 43 页

项目编号	031004006001	项目名称	坐式大便器	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-596	坐式带水箱坐便	套	1.0000	46.69	631.57	0	42.62%	46.69	631.57	0.00	19.90
人工费调整								16.09	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					62.78	631.57	0.00	19.90	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					606				
清单项目综合单价								714.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	坐式大便器			套	1.01	600	606				
	其他材料费					—	25.57	—	0.00		
	材料费小计					—	631.57	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 24 页 共 43 页

项目编号	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	43	548.14	0	42.62%	43.00	548.14	0.00	18.33
人工费调整								14.81	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						57.81	548.17	0.00	18.33
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						479.97			
清单项目综合单价								624.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗脸盆			套	1.01	475.22	479.97				
	其他材料费					—	68.2	—	0.00		
	材料费小计					—	548.17	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 25 页 共 43 页

项目编号	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-599	挂斗式普通式	套	1.0000	23.1	366.65	0	42.62%	23.10	366.65	0.00	9.85
人工费调整								7.96	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						31.06	366.67	0.00	9.85
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						303			
清单项目综合单价								407.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	挂式小便器			套	1.01	300	303				
	其他材料费					—	63.67	—	0.00		
	材料费小计					—	366.67	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 26 页 共 43 页

项目编号	031004014001	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-626	塑料地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	20.47	28.55	0	42.62%	20.47	28.55	0.00	8.72
人工费调整								7.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					27.52	28.55	0.00	8.72	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					25				
清单项目综合单价							64.79				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U 圆地漏 Φ110			个	1	25	25				
	其他材料费					-	3.55	-	0.00		
	材料费小计					-	28.55	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 27 页 共 43 页

项目编号	031004014002	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-624	塑料地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	8.8	26.34	0	42.62%	8.80	26.34	0.00	3.75
人工费调整								3.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.83	26.34	0.00	3.75
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								41.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U 圆地漏 Φ50			个	1	25	25				
	其他材料费					-	1.34	-	0.00		
	材料费小计					-	26.34	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 28 页 共 43 页

项目编号	031004014003	项目名称	地面扫除口	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-635	塑料地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	5.59	26.55	0	42.62%	5.59	26.55	0.00	2.38
人工费调整								1.93	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.52	26.55	0.00	2.38
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								36.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	地面扫除口			个	1	25	25				
	其他材料费					-	1.55	-	0.00		
	材料费小计					-	26.55	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 29 页 共 43 页

项目编号	031004013001	项目名称	大便槽自动冲洗水箱	计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-645	大便槽自动冲洗水箱(L)108	套	1.0000	39.2	1264.31	0	42.62%	39.20	1264.31	0.00	16.70
人工费调整								13.51	-	-	-
材料费价差								-	0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						52.71	1264.38	0.00	16.70
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1333.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	大便槽自动冲洗水箱			个	1	1000	1000				
	其他材料费					—	264.38	—	0.00		
	材料费小计					—	1264.38	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 30 页 共 43 页

项目编号	031004013002	项目名称	小便槽自动冲洗水箱	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-646	小便槽自动冲洗水箱(L)8.4	套	1.0000	26.88	634.11	0	42.62%	26.88	634.11	0.00	11.46
人工费调整								9.26	-	-	-
材料费价差								-	0.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						36.14	634.15	0.00	11.46
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								681.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	小便槽自动冲洗水箱			个	1	500	500				
	其他材料费					—	134.15	—	0.00		
	材料费小计					—	634.15	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 31 页 共 43 页

项目编号	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-360	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)150	个	1.0000	16.46	22.91	2.73	42.62%	16.46	22.91	2.73	7.01
人工费调整								5.67	-	-	-
材料费价差								-	0.15	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					22.13	23.06	2.73	7.01	
二类工112.91元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								54.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	23.06	—	0.00		
	材料费小计					—	23.06	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 32 页 共 43 页

项目编号	031003001008	项目名称	蝶阀	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-389	蝶阀 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	16.98	44.9	0	42.62%	16.98	44.90	0.00	7.24
人工费调整								5.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					22.83	44.90	0.00	7.24	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					37.54				
清单项目综合单价								74.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	蝶阀 DN40			个	1.01	37.17	37.54				
	其他材料费					—	7.36	—	0.00		
	材料费小计					—	44.91	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 33 页 共 43 页

项目编号	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	9.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	10m	0.1000	181.33	280.05	1.31	42.62%	18.13	28.01	0.13	7.73
人工费调整								6.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					24.38	28.01	0.13	7.73	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					20.4				
清单项目综合单价								60.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管 DN40			m	1.02	20	20.4	-	-		
	其他材料费					-	7.6	-	0.00		
	材料费小计					-	28.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 34 页 共 43 页

项目编号	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	2.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	152.27	223.61	1.31	42.62%	15.23	22.36	0.13	6.49
人工费调整								5.24	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.47	22.38	0.13	6.49
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								49.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管 DN32			m	1.02	15	15.3	-	-		
	其他材料费					-	7.08	-	0.00		
	材料费小计					-	22.38	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 35 页 共 43 页

项目编号	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	1.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)20	10m	0.1000	126.68	156.84	0	42.62%	12.67	15.68	0.00	5.40
人工费调整								4.36	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.03	15.71	0.00	5.40
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						9.18			
清单项目综合单价								38.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 DN20			m	1.02	9	9.18				
	其他材料费					-	6.52	-	0.00		
	材料费小计					-	15.70	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 36 页 共 43 页

项目编号	031003001009	项目名称	自动排气阀	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-472	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm以内)20	个	1.0000	14.9	55.05	0	42.62%	14.90	55.05	0.00	6.35
人工费调整								5.13	-	-	-
材料费价差								-	-0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					20.03	55.02	0.00	6.35	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					47.2				
清单项目综合单价								81.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	自动排气阀DN20 DN20			个	1.01	46.73	47.2				
	其他材料费					-	7.82	-	0.00		
	材料费小计					-	55.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 37 页 共 43 页

项目编号	031005006001	项目名称	地板辐射采暖	计量单位	m	工程量	67				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-768	低温地板辐射采暖管安装 固定卡固定管外径(mm以内)20	m	1.0000	1.49	3.49	0	42.62%	1.49	3.49	0.00	0.63
人工费调整								0.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					2.00	3.49	0.00	0.63	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					3.02				
清单项目综合单价								6.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PE-Xc管 De20			m	1.005	3	3.02				
	其他材料费					-	0.47	-	0.00		
	材料费小计					-	3.49	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 38 页 共 43 页

项目编号	031008012001	项目名称	集水器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-773	分集水器安装 分(集)水器	组	1.0000	30.97	204.57	0	42.62%	30.97	204.57	0.00	13.20
人工费调整								10.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					41.64	204.57	0.00	13.20	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					200				
清单项目综合单价								259.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	分集水器2路DN25			组	1	200	200				
	其他材料费					—	4.57	—	0.00		
	材料费小计					—	204.57	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 39 页 共 43 页

项目编号	031003001010	项目名称	蝶阀	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	蝶阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	25.29	0	42.62%	8.20	25.29	0.00	3.50
人工费调整								2.82	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.02	25.29	0.00	3.50
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						21.45			
清单项目综合单价								39.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	蝶阀 DN25			个	1.01	21.24	21.45				
	其他材料费					—	3.84	—	0.00		
	材料费小计					—	25.29	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 40 页 共 43 页

项目编号	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-448	螺纹温控阀(直通型或角型) 直通型或角型(手动)公称直 径(mm以内)25	个	1.0000	8.36	75.83	0	42.62%	8.36	75.83	0.00	3.56
人工费调整								2.88	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.24	75.83	0.00	3.56
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						72.07			
清单项目综合单价								90.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	温控阀DN25			只	1.01	71.36	72.07				
	其他材料费					-	3.76	-	0.00		
	材料费小计					-	75.83	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 41 页 共 43 页

项目编号	031003001012	项目名称	蝶阀	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	蝶阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	26.01	0	42.62%	8.20	26.01	0.00	3.50
人工费调整								2.82	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					11.02	26.01	0.00	3.50	
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费					22.17				
清单项目综合单价								40.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	过滤器DN25			个	1.01	21.95	22.17				
	其他材料费					—	3.84	—	0.00		
	材料费小计					—	26.01	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 42 页 共 43 页

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-356	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)65	个	1.0000	6.89	7.76	1.52	42.62%	6.89	7.76	1.52	2.93
人工费调整								2.37	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.26	7.81	1.52	2.93	
二类工112.91元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								21.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	7.81	—	0.00		
	材料费小计					—	7.81	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 43 页 共 43 页

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	26.68	80.03	0	42.62%	26.68	80.03	0.00	11.37
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				26.68	80.03	0	11.37
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							118.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	80.03	-	0		
	材料费小计					-	80.03	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		照明								
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 规格:470*570*180mm	台	1	935.21	935.21		183.2	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AN 2. 规格:470*570*180mm	台	1	935.21	935.21		183.2	
3	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	3.2	48.96	156.67		38.19	
4	030411001002	配管	1. 名称:半硬塑料管PC-25	m	34.65	11.16	386.69		167.38	
5	030411001003	配管	1. 名称:半硬塑料管PC-20	m	37.5	7.57	283.88		120.85	
6	030411004001	配线	1. 型号、规格:BYJ-4mm <sup>2</sup> 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:线管内敷设	m	32.64	4.96	161.89		17.27	
7	030411004002	配线	1. 型号、规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:线管内敷设	m	131.01	4.41	577.75		99.04	
8	030411004003	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:WDZN-RVS-2x1.5 3. 材质:铜芯	m	8.6	4.85	41.71		8.45	
9	030412004001	装饰灯	密闭吸顶灯36W	套	5	164.31	821.55		94.88	
10	030412004002	装饰灯	壁灯18W	套	2	91.04	182.08		30.54	
11	030207003001	暖风器	卫生间通风器	只	5	114.3	571.5		173.45	
12	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关	个	3	32.76	98.28		20.18	
本页小计								5152.42		1136.63

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 1 页 共 24 页

项目编号	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	611.51	0	42.62%	183.20	611.51	0.00	78.08
人工费调整								62.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						245.62	611.51	0.00	78.08
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						550			
清单项目综合单价								935.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	配电箱			台	1	550	550				
	其他材料费					-	61.51	-	0.00		
	材料费小计					-	611.51	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 2 页 共 24 页

项目编号	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	611.51	0	42.62%	183.20	611.51	0.00	78.08
人工费调整								62.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						245.62	611.51	0.00	78.08
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						550			
清单项目综合单价								935.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	配电箱			台	1	550	550				
	其他材料费					-	61.51	-	0.00		
	材料费小计					-	611.51	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 3 页 共 24 页

项目编号	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1045	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	1193.46	2738.86	44.24	42.62%	11.93	27.39	0.44	5.09
人工费调整								4.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.04	27.39	0.44	5.09
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						24.72			
清单项目综合单价								48.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管 SC50			m	1.03	24	24.72				
	其他材料费					-	2.67	-	0.00		
	材料费小计					-	27.39	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 4 页 共 24 页

项目编号	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	233.05	28.16	42.62%	4.83	2.33	0.28	2.06
人工费调整								1.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.49	2.33	0.28	2.06
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						2.23			
清单项目综合单价								11.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PC-25			m	1.0642	2.1	2.23				
	其他材料费					-	0.1	-	0.00		
	材料费小计					-	2.33	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 5 页 共 24 页

项目编号	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1115	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)20	100m	0.0100	322.26	168.04	18.77	42.62%	3.22	1.68	0.19	1.37
人工费调整								1.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.33	1.68	0.19	1.37
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日		未计价材料费						1.59			
清单项目综合单价								7.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PC-20			m	1.0607	1.5	1.59	-	-		
	其他材料费					-	0.09	-	0.00		
	材料费小计					-	1.68	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 6 页 共 24 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	32.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内)4	100m单线	0.0100	52.92	402.37	0	42.62%	0.53	4.02	0.00	0.23
人工费调整								0.18	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.71	4.02	0.00	0.23	
二类工112.91元/工日		未计价材料费					3.85				
清单项目综合单价								4.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BYJ-4mm <sup>2</sup>			m	1.1	3.5	3.85				
	其他材料费					—	0.17	—	0.00		
	材料费小计					—	4.02	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 7 页 共 24 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	131.01				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	307.4	0	42.62%	0.76	3.07	0.00	0.32
人工费调整								0.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.02	3.07	0.00	0.32
二类工112.91元/工日		未计价材料费						2.9			
清单项目综合单价								4.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BYJ-2.5mm <sup>2</sup>			m	1.16	2.5	2.9				
	其他材料费					—	0.17	—	0.00		
	材料费小计					—	3.07	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 8 页 共 24 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	306.86	4.57	42.62%	0.98	3.07	0.05	0.42
人工费调整								0.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.32	3.07	0.05	0.42
二类工112.91元/工日		未计价材料费						3.06			
清单项目综合单价								4.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	WDZN-RVS-2x1.5				m	1.02	3	3.06			
	其他材料费						—	0.01	—	0.00	
	材料费小计						—	3.07	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 9 页 共 24 页

项目编号	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1273	方型吸顶灯大口方罩	10套	0.1000	189.76	1307.17	0	42.62%	18.98	130.72	0.00	8.09
人工费调整								6.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.51	130.72	0.00	8.09
二类工112.91元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								164.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	密闭吸顶灯36W			套	1	120	120				
	其他材料费					-	10.72	-	0.00		
	材料费小计					-	130.72	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 10 页 共 24 页

项目编号	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1278	一般壁灯	10套	0.1000	152.71	640.05	0	42.62%	15.27	64.01	0.00	6.51
人工费调整								5.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.53	64.01	0.00	6.51
二类工112.91元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价								91.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	壁灯18W				套	1	60	60			
	其他材料费						—	4.01	—	0.00	
	材料费小计						—	64.01	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 11 页 共 24 页

项目编号	030207003001	项目名称	暖风器	计量单位	只	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1618	轴流排气扇	台	1.0000	34.69	52.88	0	42.62%	34.69	52.88	0.00	14.79
人工费调整								11.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						46.63	52.88	0.00	14.79
二类工112.91元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								114.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	卫生间通风器			台	1	50	50				
	其他材料费					-	2.88	-	0.00		
	材料费小计					-	52.88	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 12 页 共 24 页

项目编号	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10套	0.1000	67.28	208.47	0	42.62%	6.73	20.85	0.00	2.87
人工费调整								2.32	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.04	20.85	0.00	2.87	
二类工112.91元/工日		未计价材料费					20				
清单项目综合单价								32.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双联开关			个	1	20	20				
	其他材料费					-	0.85	-	0.00		
	材料费小计					-	20.85	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 13 页 共 24 页

项目编号	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1599	防爆插座 单相(A以下)15	10套	0.1000	75.26	183.42	0	42.62%	7.53	18.34	0.00	3.21
人工费调整								2.59	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.12	18.34	0.00	3.21
二类工112.91元/工日		未计价材料费						15			
清单项目综合单价								31.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防潮插座			个	1	15	15				
	其他材料费					-	3.34	-	0.00		
	材料费小计					-	18.34	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 14 页 共 24 页

项目编号	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-26	警报装置 声光报警	个	1.0000	73.75	3.43	0.47	42.62%	73.75	3.43	0.47	31.44
人工费调整								25.38	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						99.13	3.43	0.47	31.44
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								134.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	3.43	—	0.00		
	材料费小计					—	3.43	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 15 页 共 24 页

项目编号	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-41	报警按钮安装 按钮	个	1.0000	52	13.99	0.54	42.62%	52.00	13.99	0.54	22.16
人工费调整								17.90	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						69.90	13.99	0.54	22.16
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								106.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	13.99	-	0.00		
	材料费小计					-	13.99	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 16 页 共 24 页

项目编号	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	44.96	0	42.62%	2.84	4.50	0.00	1.21
人工费调整								0.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.82	4.50	0.00	1.21
二类工112.91元/工日		未计价材料费						3			
清单项目综合单价								9.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1	3	3				
	其他材料费					-	1.5	-	0.00		
	材料费小计					-	4.50	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 17 页 共 24 页

项目编号	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-671	端子箱户内	台	1.0000	158.76	30.72	7.53	42.62%	158.76	30.72	7.53	67.66
人工费调整								54.64	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						213.40	30.72	7.53	67.66
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								319.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	30.72	—	0.00		
	材料费小计					—	30.72	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 18 页 共 24 页

项目编号	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-671	端子箱户内	台	1.0000	158.76	30.72	7.53	42.62%	158.76	30.72	7.53	67.66
人工费调整								54.64	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						213.40	30.72	7.53	67.66
二类工112.91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								319.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	30.72	—	0.00		
	材料费小计					—	30.72	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 19 页 共 24 页

项目编号	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-725	钢接地母线敷设户外(截面mm 2以内)200	10m	0.1000	216.25	1.59	2.32	42.62%	21.63	0.16	0.23	9.22
人工费调整								7.37	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						28.99	0.16	0.23	9.22
二类工112.91元/工日;三类工96.96元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								38.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.16	—	0.00		
	材料费小计					—	0.16	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 20 页 共 24 页

项目编号	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	36				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-791	避雷网安装 利用圈梁钢筋均压环敷设	10m	0.1000	28.55	1.03	10.14	42.62%	2.86	0.10	1.01	1.22
人工费调整								0.97	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.83	0.10	1.01	1.22
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.1	—	0.00		
	材料费小计					—	0.10	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 21 页 共 24 页

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	26.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-786	避雷引下线敷设 利用建筑物 构筑物主筋引下	10m	0.1000	58.61	4.18	36.51	42.62%	5.86	0.42	3.65	2.50
人工费调整								2.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.86	0.41	3.65	2.50
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.41	—	0.00		
	材料费小计					—	0.41	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 22 页 共 24 页

项目编号	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-903	系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1.0000	689.2	9.28	82.44	42.62%	689.20	9.28	82.44	293.73
人工费调整								229.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						919.18	9.28	82.44	293.73
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1304.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	9.28	-	0.00		
	材料费小计					-	9.28	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 23 页 共 24 页

项目编号	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-943	调试 接地网	系统	1.0000	689.2	9.28	159.02	42.62%	689.20	9.28	159.02	293.73
人工费调整								229.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					919.18	9.28	159.02	293.73	
二类工112.91元/工日;一类工119.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								1381.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	9.28	—	0.00		
	材料费小计					—	9.28	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：酒泉市东关街第一小学室外卫生间改造工程（二次）

第 24 页 共 24 页

项目编号	031301017002	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	40.26	120.78	0	42.62%	40.26	120.78	0.00	17.16
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	1.34	4.03	0	42.62%	1.34	4.03	0.00	0.57
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				41.6	124.81	0	17.73
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								184.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	124.81	—	0		
	材料费小计					—	124.81	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。







