

酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程

投标总价

投 标 人：酒泉市永和建业有限责任公司



2026年4月27日

王强

赵振山



工程名称：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内
吊顶改造工程

标段名称：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内
吊顶改造工程

投标总价

投标总价（小写）：130546.32
（大写）：壹拾叁万零伍佰肆拾陆元叁角贰分

投 标 人：

酒泉市永和建业有限公司

公司

（盖章）



法定代表人或其授权人：

王涛

王涛

（签字或盖章）

编 制 人：

赵振山

赵振山

（签字及盖章）



编 制 时 间：2026年9月27日

投标报价填报说明

工程名称：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程

编制说明

一、编制依据

- 1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
- 2. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019）DBJD25-67-2019；
- 3. 甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》DBJD25-61-2018及《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额地区基价》DBJD25-63-2018；

二、价差调整

- 1. 人工费调整按酒泉市肃州区2026年第三期工程建设人工信息价进行调整
- 2. 材料价差执行《酒泉市（肃州区）2026年第三期工程建设材料信息价格》及市场询价进行调整。

三、计价说明

- 1. 增值税：本工程采用一般计税方法计税，按税前工程造价的5%计取
- 2. 费率措施项目： 安全生产费 、环境保护费计取 其它没有计取

2026年9月27日



Handwritten signature of Zhao Zhen Shan.

赵振山



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称: 酒泉市实验小学教学楼楼
顶防水及室内吊顶改造工程

标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 酒泉市实验小学教学楼楼
顶防水及室内吊顶改造工程

标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶
防水及室内吊顶改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材（SBS） 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:3mm+4mm（自带保护层） 4. 上翻高度:0.35m 5. 备注:工程量为屋面平面面积，报价需包括上翻防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m ²	588.92	137.49	80970.61
2	010902004001	屋面平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 刚性层材料种类及强度等级:水泥砂浆1:2 2. 刚性层厚度:20mm 3. 刚性层作用:找平层（在填充材料上） 4. 嵌缝材料种类:无 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刚性层铺筑、界格、养护 3. 材料运输	m ²	588.92	10.15	5977.54
本页小计							86948.15

赵振山



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶
防水及室内吊顶改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010902001002	雨棚卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材（SBS） 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:4mm（自带保护层） 4. 上翻高度:0.35m 5. 部位:雨棚 6. 备注:工程量为雨棚平面面积，报价需包括上翻防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m ²	35.08	74.56	2615.56
4	010902004002	雨棚平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 刚性层材料种类及强度等级:水泥砂浆1:2 2. 刚性层厚度:20mm 3. 刚性层作用:找平层（在填充材料上） 4. 部位:雨棚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刚性层铺筑、界格、养护 3. 材料运输	m ²	35.08	10.15	356.06
5	011607002002	原有屋面防水层拆除	[项目特征] 1. 拆除名称:原有防水层拆除 2. 运输距离:10km 3. 备注:工程量为屋面平面面积，报价需包括卷边拆除报价 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m ²	588.92	8.28	4876.26
本页小计							7847.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶
防水及室内吊顶改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011605001001	原有屋面砂浆找平层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 屋面 2. 抹灰层种类: 砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	588.92	10.16	5983.43
7	011607002001	原有雨棚防水层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 雨棚 2. 防水层种类: SBS 改性沥青防水卷材 3. 运输距离: 10km 4. 备注: 工程量为雨棚平面面积, 报价需包括上翻部分拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	35.08	8.28	290.46
8	011605001002	原有雨棚砂浆找平层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 屋面 2. 抹灰层种类: 砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	35.08	10.16	356.41
本页小计							6630.3

赵振山



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶
防水及室内吊顶改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:无（矿棉板直接搁置于龙骨） 4. 面板材料品种、规格:600mm×600mm矿棉板 5. 压条材料种类、规格:无 6. 嵌缝材料种类:无 7. 防护材料种类:无 8. 其他:参见05J909-DP10-棚25A，颜色参考甲方选定效果图 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m²	173	108.10	18701.30
10	011601002001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:17m以内，四层 [工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装 3. 设备运转、使用 4. 人工垂直运输		1	1128.88	1128.88
本页小计							19830.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 1 页 共 11 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m²
项目特征	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材（SBS） 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:3mm+4mm（自带保护层） 4. 上翻高度:0.35m 5. 备注:工程量为屋面平面面积，报价需包括上翻防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.99
1.1	二类工	工日	0.079676	-	-	112.91	9.00
2	材料费	-	-	-	-	-	125.77
2.1	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.2042	-	-	36.02	43.38
2.2	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.2042	-	-	45.68	55.01
2.3	聚氨脂	kg	0.269568	-	-	8.85	2.39
2.4	聚氨脂	kg	0.179712	-	-	9.47	1.70
2.5	汽油	kg	0.5184	-	-	7.49	3.88
2.6	改性沥青粘结剂	kg	1.2042	-	-	13.63	16.41
2.7	改性沥青乳胶	kg	0.648	-	-	4.63	3.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	134.76
5	管理费	-	-	-	-	-	1.73
6	利润	-	-	-	-	-	1
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							137.49

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 2 页 共 11 页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面平面砂浆找平层			计量单位	m²
项目特征	[项目特征] 1. 刚性层材料种类及强度等级:水泥砂浆1:2 2. 刚性层厚度:20mm 3. 刚性层作用:找平层（在填充材料上） 4. 嵌缝材料种类:无 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刚性层铺筑、界格、养护 3. 材料运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.44
1.1	人工费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
1.2	一类工	工日	0.01458	-	-	119.05	1.74
1.3	二类工	工日	0.01458	-	-	112.91	1.65
1.4	三类工	工日	0.010789	-	-	96.96	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	3.86
2.1	材料费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
2.2	水泥砂浆	m3	0.0204	-	-	188.69	3.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.002624	-	-	143.13	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.68
5	管理费	-	-	-	-	-	0.93
6	利润	-	-	-	-	-	0.54
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							10.15

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 3 页 共 11 页

项目编码	010902001002	项目名称	雨棚卷材防水			计量单位	m²
项目特征	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材（SBS） 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:4mm（自带保护层） 4. 上翻高度:0.35m 5. 部位:雨棚 6. 备注:工程量为雨棚平面面积，报价需包括上翻防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.49
1.1	二类工	工日	0.039838	-	-	112.91	4.50
2	材料费	-	-	-	-	-	68.7
2.1	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.2042	-	-	45.68	55.01
2.2	聚氨脂	kg	0.134784	-	-	8.85	1.19
2.3	聚氨脂	kg	0.089856	-	-	9.47	0.85
2.4	汽油	kg	0.2592	-	-	7.49	1.94
2.5	改性沥青粘结剂	kg	0.6021	-	-	13.63	8.21
2.6	改性沥青乳胶	kg	0.324	-	-	4.63	1.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.19
5	管理费	-	-	-	-	-	0.87
6	利润	-	-	-	-	-	0.5
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							74.56

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 4 页 共 11 页

项目编码	010902004002	项目名称	雨棚平面砂浆找平层			计量单位	m²
项目特征	[项目特征] 1. 刚性层材料种类及强度等级:水泥砂浆1:2 2. 刚性层厚度:20mm 3. 刚性层作用:找平层（在填充材料上） 4. 部位:雨棚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刚性层铺筑、界格、养护 3. 材料运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.44
1.1	人工费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
1.2	一类工	工日	0.01458	-	-	119.05	1.74
1.3	二类工	工日	0.01458	-	-	112.91	1.65
1.4	三类工	工日	0.010789	-	-	96.96	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	3.86
2.1	材料费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
2.2	水泥砂浆	m3	0.0204	-	-	188.69	3.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.002624	-	-	143.13	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.68
5	管理费	-	-	-	-	-	0.93
6	利润	-	-	-	-	-	0.54
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							10.15

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 5 页 共 11 页

项目编码	011607002002	项目名称	原有屋面防水层拆除				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 拆除名称:原有防水层拆除 2. 运输距离:10km 3. 备注:工程量为屋面平面面积 ， 报价需要包括卷边拆除报价 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.07	
1.1	综合工日	工日	0.050958	-	-	119.05	6.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28	
3.1	机械费调整	元	-3.5e-5	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.000475	-	-	598.43	0.28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.35	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.22	
6	利润	-	-	-	-	-	0.71	
7	风险费	-	-	-	-	-		
综合单价							8.28	



王强

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 6 页 共 11 页

项目编码	011605001001	项目名称	原有屋面砂浆找平层拆除			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.98
1.1	综合工日	工日	0.058636	-	-	119.05	6.98
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	机械费调整	元	-0.0001	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.001356	-	-	598.43	0.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.79
5	管理费	-	-				1.5
6	利润	-	-				0.87
7	风险费	-	-				
综合单价							10.16



王强

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 7 页 共 11 页

项目编码	011607002001	项目名称	原有雨棚防水层拆除			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 拆除部位:雨棚 2. 防水层种类:SBS改性沥青防水卷材 3. 运输距离:10km 4. 备注:工程量为雨棚平面面积，报价需包括上翻部分拆除						
	[工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.07
1.1	综合工日	工日	0.050959	-	-	119.05	6.07
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	机械费调整	元	-3.5e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000475	-	-	598.43	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.35
5	管理费	-	-	-	-	-	1.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.71
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							8.28



王强

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 8 页 共 11 页

项目编码	011605001002	项目名称	原有雨棚砂浆找平层拆除			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.98
1.1	综合工日	工日	0.058636	-	-	119.05	6.98
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	机械费调整	元	-0.0001	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.001356	-	-	598.43	0.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.79
5	管理费	-	-				1.5
6	利润	-	-				0.87
7	风险费	-	-				
综合单价							10.16



王强

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程 第 9 页 共 11 页

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m²
项目特征	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:无 (矿棉板直接搁置于龙骨) 4. 面板材料品种、规格:600mm×600mm矿棉板 5. 压条材料种类、规格:无 6. 嵌缝材料种类:无 7. 防护材料种类:无 8. 其他:参见05J909-DP10-棚25A, 颜色参考甲方选定效果图						
	[工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.25
1.1	一类工	工日	0.194497	-	-	119.05	23.15
1.2	三类工	工日	0.021578	-	-	96.96	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	75.06
2.1	角钢	kg	0.41	-	-	3.18	1.27
2.2	膨胀螺栓	套	1.3	-	-	0.54	0.70
2.3	电焊条	kg	0.01	-	-	3.72	0.04
2.4	射钉	百个	0.02	-	-	22.66	0.45
2.5	矿棉板	m2	1.05	-	-	37.98	39.88
2.6	吊杆	kg	0.28	-	-	13.01	3.64
2.7	其它材料费	元	0.39879	-	-	1	0.40
2.8	轻钢龙骨不上人型(平面) 450*450	m2	1.015	-	-	28.25	28.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	交流电焊机容量40(A)	台	0.000729	-	-	109.35	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.39
5	管理费	-	-	-	-	-	4.89
6	利润	-	-	-	-	-	2.82
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							108.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输				计量单位	项
项目特征	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:17m以内， 四层 [工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装 3. 设备运转、使用 4. 人工垂直运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	865.64	
1.1	二类工	工日	7.666529	-	-	112.91	865.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	865.64	
5	管理费	-	-				166.98	
6	利润	-	-				96.26	
7	风险费	-	-					
综合单价							1128.88	



王强

赵振山



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 11 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程

项目编码	011601001001	项目名称	天棚活动脚手架			计量单位	项
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设部位:天棚吊顶施工 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	461.37
1.1	二类工	工日	4.086191	-	-	112.91	461.37
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	461.37
5	管理费	-	-				89
6	利润	-	-				51.3
7	风险费	-	-				
综合单价							601.67



王强

赵振山



措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市实验小学教学楼楼顶防水及室内吊顶改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

